Comune di Silvi (TE)

REGIONE ABRUZZO

Intervento

RIQUALIFICAZIONE AREA PERIFERICA CON LA REALIZZAZIONE DI SKATE PARK, AREA GIOCHI PER BIMBI, PARCHEGGIO E PISTA CICLABILE

località: Silvi Marina, Viale Tevere angolo Viale Po (contrada Piomba)

PROGETTO ESECUTIVO

CIG: B941C4B56F	*CUP:* H35B25000030005
Committente: Comune di Silvi	*Responsabile Unico del Progetto* Ing. Alessandra Ferrante



Elaborato

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Tav. n°	*Scala*	*Data*	*Rev. n°*
C2		10.09.2026	

Collaboratori:

Per.Ind. Massimiliano Caseddu

Progettista e D.L.

Alessandro Panella
architetto
Via Fortebraccio 60,L'Aquila

Comune di Silvi
Provincia di Teramo

COMPUTO METRICO

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE AREA PERIFERICA CON LA REALIZZAZIONE DI SKATE PARK, AREA GIOCHI PER BIMBI, PARCHEGGIO E PISTA CICLABILE

COMMITTENTE: Comune di Silvi (Te)

L'AQUILA, 10/09/2026

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 / 1 ABR26_U.0 08.010.290.a	Pulizia del terreno consistente nel taglio di cespugli, estirpazione di ceppaie, scavo di scoticamento per uno spessore medio di 20 cm, carico, trasporto a rifiuto nel raggio di 1. ... uno spessore medio di 20 cm, carico, trasporto a rifiuto nel raggio di 1.000 m od a reimpiego delle materie di risulta. ***INTERO LOTTO***					4´136,00		
	SOMMANO mq					4´136,00	11,28	46´654,08
2 / 2 ABR26_E.00 1.160.010.b	Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in oper ... li e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Rimozione dielementi strutturali con profili NP, HEA, UPN, L, C e similari ***SECCHI ECOLOGICI*** ***Via Po*** Secchio Fontana ***Via Tevere*** Secchio	1,00 1,00 1,00			30,000 40,000 30,000	30,00 40,00 30,00		
	SOMMANO kg					100,00	0,68	68,00
3 / 3 ABR26_U.0 09.030.100.0 10	Rimozione di ciglio in pietra, eseguita con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale riutilizzabile ed il trasporto a rifiuto di quello di risulta Rimozione di ciglio in pietra o granito eseguita con mezzi meccanici ***CIGLI ESISTENTI*** ***Via Po*** dalla Cabina Elettrica a incrocio Via Tevere ***Via Tevere*** da incrocio Via Po a Limite del Lotto intervento		34,17 130,24			34,17 130,24		
	SOMMANO m					164,41	6,61	1´086,75
4 / 4 DEI-2026- C01002	Demolizione con mezzo meccanico di pavimentazione in conglomerato bituminoso o pietrischetto bitumato o asfalto compresso o asfalto colato, fino ad una profondità di cm 1 ... materiale di risulta fino a qualsiasi distanza. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito ***MARCIAPIEDE ESISTENTE*** ***Via Po*** dalla Cabina Elettrica a incrocio Via Tevere (h media marciapiede 8cm) ***Via Tevere*** da incrocio Via Po a Limite del Lotto intervento (h media marciapiede 9cm)		34,17 130,24	1,800 1,800		61,51 234,43		
	SOMMANO mq					295,94	2,96	875,98
5 / 5 ABR26_E.00 1.190.055.a	Demolizione parziale o settoriale di sede stradale compreso gli oneri del taglio con sega meccanica e disco diamantato della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso per una profondità fino a cm 20 (venti), compreso, il trasporto a rifiuto e ogni onere e il magistero occorrente ***Via Po*** dalla Cabina Elettrica a incrocio Via Tevere (h media marciapiede 8cm) ***Via Tevere*** da incrocio Via Po a Limite del Lotto intervento (h media marciapiede 9cm)		34,17 130,24	0,200 0,200	0,200 0,200	1,37 5,21		
	SOMMANO mc					6,58	28,11	184,96
6 / 6 ABR26_E.00 1.190.130.a	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da sostegni sia tubolari che ad "U" preesistenti compreso eventuale onere per il prelievo o il trasporto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati ***CARTELLI E SEGNALI STRADALI*** ***Via Po*** Cartello "Stabilimento Balneare La Scogliera" Cartello "Lido Cala Nettuno" Cartello "Stop incrocio Via Po / Via Tevere"					1,00 1,00 2,00		
	A R I P O R T A R E					4,00		48´869,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,00		48´869,77
	Via Tevere							
	Rimozione "Fermata BUS"					2,00		
	Cartello "Lidonino"					1,00		
	Cartello "Stabilimento Balneare La Scogliera"					1,00		
	Parziale cad					8,00		
	** RIMOZIONE / SPOSTAMENTO DI N° DUE ARMADI STRADALI, ENEL, A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE PREVIO ACCORDO DEL GESTORE DELLA FORNITURA ELETTRICA							
	SOMMANO cad					8,00	5,47	43,76
7 / 7 ABR26_E.00 1.190.150.a	Rimozione di sostegni relativi ai segnali di qualsiasi dimensione e tipo, compreso il trasporto, la rimozione del blocco di fondazione ed il riempimento del vuoto con materiale ari ... er segnali, compreso il trasporto, la rimozione del blocco di fondazione ed il riempimento del vuoto con materiale arido							
	CARTELLI E SEGNALI STRADALI							
	Vedi voce n° 6 [cad 8.00]	1,00				8,00		
	SOMMANO cad					8,00	18,52	148,16
8 / 8 ABR26_U.0 05.010.010.a	Scavo di sbancamento per l'apertura di sede stradale effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del ... mpensarsi a parte, o per rilevato fino ad una distanza massima di 3 km: in rocce sciolte (terra o trovanti fino ad 1 m³)							
	PARCHEGGIO							
	PARCHEGGIO *(H/peso=0,11+0,25)	318,80			0,360	114,77		
	Parziale mc					114,77		
	SOMMANO mc					114,77	7,33	841,26
9 / 9 ABR26_E.00 1.020.010.a	Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su ... m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³)							
	MARCIAPIEDE ESISTENTE / FUTURA PISTA CILCABILE							
	Via Po							
	dalla Cabina Elettrica a incrocio Via Tevere (h media marciapiede 8cm)	0,60	34,17			20,50		
	Via Tevere							
	Dal Limite del Lotto intervento a Sezione AA	0,73	6,92			5,05		
	Da Sezione AA incrocio Via Tevere / Via Po *(lung.=130,24-6,92)	0,77	123,32			94,96		
	Parziale mc					120,51		
	SOMMANO mc					120,51	15,00	1´807,65
10 / 10 ABR26_E.00 1.210.005.a	Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido che solido, con rilascio di certificazione da parte di laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la relativa classificazione ai fini dello smaltimento.							
	Demolizioni vedi voce n°1					1,00		
	Demolizioni vedi voce n°5-6-7					1,00		
	Scavi vedi voce n°8					1,00		
	Scavi vedi voce n°9					1,00		
	SOMMANO cad					4,00	480,30	1´921,20
11 / 11 ABR26_E.00 1.200.010.a	Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di discarica per trasporti fino a 10 km con autocarro ribaltabile da 7 m³							
	Vedi voce n° 2 [kg 100.00] *(par.ug.=1/100)*(larg.=1/5)	0,01	3,00	0,200		0,60		
	Vedi voce n° 3 [m 164.41]	1,00		0,140	0,250	5,75		
	A R I P O R T A R E					6,35		53´631,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6,35		53´631,80
	SOMMANO mc					6,35	7,49	47,56
12 / 12 ABR26_E.00 1.210.020.s	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... i E.E.R. secondo la normativa vigente. - Codice E.E.R. 170504 - Terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503							
	Vedi voce n° 1 [mq 4 136.00]	0,15			1,400	868,56		
	Vedi voce n° 4 [mq 295.94]	0,10			1,400	41,43		
	Vedi voce n° 5 [mc 6.58]	1,00			1,400	9,21		
	Vedi voce n° 11 [mc 6.35]	1,00			0,700	4,45		
	Vedi voce n° 8 [mc 114.77]				1,400	160,68		
	Vedi voce n° 9 [mc 120.51]				1,600	192,82		
	SOMMANO t					1´277,15	21,77	27´803,56
13 / 13 ABR26_E.00 1.210.020.z	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... fiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03							
	CARTELLI E SEGNALI STRADALI							
	Via Po							
	Cartello "Stabilimento Balneare La Scogliera"	1,00			0,030	0,03		
	Cartello "Lido Cala Nettuno"	1,00			0,020	0,02		
	Via Tevere							
	Cartello "Lido Nino"	1,00			0,025	0,03		
	Cartello "Stabilimento Balneare La Scogliera"	1,00			0,030	0,03		
	Parziale t					0,11		
	SOMMANO t					0,11	21,64	2,38
14 / 14 ABR26_U.0 07.010.021.b	Stesa e modellazione di terra di coltivo compresa la fornitura di terreno vegetale adeguato all'impiego richiesto: operazione meccanica per piccole quantità tramite pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³							
	ASSE Y							
	GIARDINO LINEARE 1							
	Via Po							
	dalla Cabina Elettrica a incrocio Via Tevere	0,47	10,46			4,92		
		0,50	5,10			2,55		
	Parziale mc					7,47		
	VIALETTO 1							
	Da uscita parcheggio a incrocio Via tevere	0,06	2,07			0,12		
	Parziale mc					0,12		
	VIALETTO 6							
	Da Limite del lotto a Sezione AA	4,37	1,20			5,24		
	Parziale mc					5,24		
	VIALETTO 10							
	Tra Giardino 3 e Giardino 4	5,88	1,20			7,06		
	Parziale mc					7,06		
	GIARDINO 4							
	Tra Vialetto 10 e Muro Skate Park	9,78	1,80			17,60		
	Parziale mc					17,60		
	VIALETTO 11							
	Tra Giardino 6 eMuro Skate Park	1,00	6,08			6,08		
	Parziale mc					6,08		
	GIARDINO 7a							
	Tra Muro Skate Park e Piazza Teatro	2,73	1,25			3,41		
	Parziale mc					3,41		
	VIALETTO 12							
	Tra Skate Park e Piazza teatro	-0,12	1,43			-0,17		
	A R I P O R T A R E					46,81		81´485,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO					46,81		81´485,30
	Parziale mc					-0,17		
	VIALETTO 13							
	Tra Piazza teatro e Parco giochi	3,20	2,80			8,96		
	Parziale mc					8,96		
	GIARDINO 9a							
	Tra Parco giochi e Parcheggio	4,85	1,35			6,55		
	Parziale mc					6,55		
	ASSE X							
	GIARDINO LINEARE 2							
	Via Tevere							
	Da Sezione AA a Sezione BB	0,24	20,11			4,83		
	a detrarre qt di recupero	-0,04	20,11			-0,80		
	Da Sezione BB a Sezione CC	0,25	22,05			5,51		
	a detrarre qt di recupero	-0,02	22,05			-0,44		
	Da Sezione CC a Sezione DD	0,23	14,00			3,22		
	Da Sezione DD a 56.00	0,16	8,20			1,31		
	a detrarre qt di recupero	-0,05	8,20			-0,41		
	Da 58.50 a 60.70	0,44	2,20			0,97		
	a detrarre qt di recupero	-0,06	2,20			-0,13		
	Da 60.70 a Sezione EE - 70.70	0,11	10,00			1,10		
	a detrarre qt di recupero	-0,02	10,00			-0,20		
	Da 70.70 a Sezione FF + Sezione GG	1,12	27,10			30,35		
	Da Sezione GG Angolo Via Po	0,28	16,70			4,68		
	Parziale mc					49,99		
	VIALETTO 2							
	Da Sezione AA a Sezione BB *(lung.=0,85+4,50+8,76)	0,15	14,11			2,12		
	a detrarre qt di recupero	-0,04	14,11			-0,56		
	Porzioni con seduta *(lung.=3+3)	0,20	6,00			1,20		
	a detrarre qt di recupero	-0,04	6,00			-0,24		
	Da Sezione BB a Sezione DD *(lung.=3,25+4,50+15,25)	0,01	23,00			0,23		
	a detrarre qt di recupero *(lung.=3,25+4,50+15,25)	-0,11	23,00			-2,53		
	Porzioni con seduta *(lung.=3+3)	0,01	6,00			0,06		
	a detrarre qt di recupero *(lung.=3+3)	-0,15	6,00			-0,90		
	Parziale mc					-0,62		
	VIALETTO + AREA ACCESSI 3							
	Da Sezione DD a Sezione EE	0,13	14,00			1,82		
	a detrarre qt di recupero	-0,10	14,00			-1,40		
	Parziale mc					0,42		
	PARCHEGGIO BICI 1							
	Tra Vialetto 3 / Giardino Lineare 2 / Vialetto 4	-0,14	10,00			-1,40		
	Parziale mc					-1,40		
	VIALETTO 4							
	Da Sezione EE a Sezione GG *(lung.=12+12,20)	0,09	24,20			2,18		
	a detrarre qt di recupero *(lung.=12+12,20)	-0,03	24,20			-0,73		
	Porzioni con seduta *(lung.=3+3)	0,15	6,00			0,90		
	a detrarre qt di recupero *(lung.=3+3)	-0,03	6,00			-0,18		
	Parziale mc					2,17		
	VIALETTO 5							
	Da Sezione GG a incrocio Via PO	0,30	6,20			1,86		
	a detrarre qt di recupero	-0,33	6,20			-2,05		
		0,06	16,70			1,00		
	a detrarre qt di recupero	-0,16	16,70			-2,67		
	Parziale mc					-1,86		
	GIARDINO 3							
	Da Vialetto 6 a Vialetto 10		103,00		0,400	41,20		
	Parziale mc					41,20		
	GIARDINO 5							
	Da Limite lotto a Vialetto 6		19,68		0,230	4,53		
	Parziale mc					4,53		
	GIARDINO 6							
	Da Vialetto 6 a Vialetto 11	2,40	9,38			22,51		
		3,83	3,10			11,87		
	A RIPORTARE					191,13		81´485,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					191,13		81´485,30
	Parziale mc					34,38		
	GIARDINO LINEARE 7							
	Da Sezione BB a Sezione CC	0,46	40,50			18,63		
	Parziale mc					18,63		
	GIARDINO 8							
	Tra Vialetto 9 / Tribune / Vialetto 13	0,81	8,50			6,89		
		1,37	2,14			2,93		
	Parziale mc					9,82		
	VIALETTO 7							
	Da Limite del lotto a Sezione AA	0,94	15,05			14,15		
	a detrarre qt di recupero	-0,01	15,50			-0,16		
	Parziale mc					13,99		
	PARCHEGGIO BICI							
	Tra Vialetto 6 / Giardino 6 / Vialetto 7	1,05	10,00			10,50		
	Parziale mc					10,50		
	VIALETTO 8							
	Da Sezione AA a Muro Skate Park	2,19	4,70			10,29		
	Parziale mc					10,29		
	VIALETTO 9							
	Da Limite dl lotto a Sezione AA	0,31	16,80			5,21		
	a detrarre qt di recupero	-0,11	16,80			-1,85		
	Da Sezione AA a Sezione BB	0,15	18,21			2,73		
	a detrarre qt di recupero	-0,10	18,21			-1,82		
	Da Sezione BB a Sezione CC	0,09	24,50			2,21		
	a detrarre qt di recupero	-0,23	24,50			-5,64		
	Da Sezione CC a Sezione EE	0,09	28,30			2,55		
	a detrarre qt di recupero	-0,32	28,30			-9,06		
	Da Sezione EE a Sezione Via Po	0,28	44,32			12,41		
	a detrarre qt di recupero	-1,14	44,32			-50,52		
	Parziale mc					-43,78		
	GIARDINO 9							
	Tra Vialetto 9 / Parco giochi / Parcheggio	0,41	26,25			10,76		
	Parziale mc					10,76		
	GIARDINO 10							
	Su Vialetto 3 *(lung.=5,25+3,95)	0,80	9,20			7,36		
	Tra Paizza Teatro e Vialetto 13	3,70	0,95			3,52		
	Parziale mc					10,88		
	Servizi							
	Servizi Igienici	0,97	6,00			5,82		
	Parziale mc					5,82		
	SKATE PARK							
		2,87	40,05			114,94		
	a detrarre qt di recupero	-0,20	40,05			-8,01		
	Ingresso su Vialetto 3	0,42	5,50			2,31		
		0,11	3,00			0,33		
	Ingresso su Vialetto 8	1,65	2,50			4,13		
	Aiuola	4,24	0,95			4,03		
		0,80	5,45			4,36		
	Parziale mc					122,09		
	Piazza Teatro							
	Teatro	3,11	18,00			55,98		
	a detrarre qt di recupero	-0,02	18,00			-0,36		
	Parziale mc					55,62		
	Parco Giochi							
	Parco	10,00	33,10			331,00		
	a detrarre aree spcifiche giochi	-1,00		180,000	0,230	-41,40		
	Parziale mc					289,60		
	Sommano positivi mc					838,98		
	Sommano negativi mc					-133,63		
	A R I P O R T A R E					705,35		81´485,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					705,35		81´485,30
	SOMMANO mc					705,35	25,53	18´007,59
15 / 15 ABR26_E.00 1.020.010.a	Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su ... m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³)							
	Linee Adduzioni							
	Linea Elettrica							
	Da cabina MT a Armadio Apparati		72,15	0,600	0,800	34,63		
	Linea Acqua							
	Da Fontanella Incrocio Via Po / Via Tevere a Armadio Apparati		75,00	0,500	1,200	45,00		
	Parziale mc					79,63		
	Linee Sotto Servizi Illuminazione							
	Linea Elettrica Skate Park							
	Da Armadio Apparati							
	*(lung.=42,33+39,63+9,71+30,30)		121,97	0,600	0,800	58,55		
	Linea Elettrica Piazza Teatro							
	Da Armadio Apparati		49,22	0,600	0,800	23,63		
	Linea Elettrica Parco Giochi							
	Da Armadio Apparati		94,50	0,600	0,800	45,36		
	Linea Elettrica Pista Ciclabile / Parcheggio							
	Da Armadio Apparati		192,00	0,600	0,800	92,16		
	Linea Elettrica Percorsi Pedonali							
	Da Armadio Apparati		263,00	0,600	0,800	126,24		
	Parziale mc					345,94		
	Linee Scarico Acque Piovane							
	Line Scarico Skate Park							
	Linea		31,46	0,300	1,000	9,44		
	Piazza Teatro e Vialetto 13							
	Linea							
	*(lung.=11,44+8,90)		20,34	0,300	1,000	6,10		
	Parziale mc					15,54		
	Plinti Pali Illuminazione							
	Vialetti							
	Plinto con pozzetto 50x71x48	39,00	0,81	0,500	0,500	7,90		
	Pista Ciclabile							
	Plinto con pozzetto 50x71x48	10,00	0,81	0,500	0,500	2,03		
	Skate Park							
	Plinto con pozzetto 50x71x48	10,00	0,81	0,500	0,500	2,03		
	Parco Giochi							
	Plinto con pozzetto 50x71x48	11,00	0,81	0,500	0,500	2,23		
	Parcheggio							
	Plinto con pozzetto 50x71x48	3,00	0,81	0,500	0,500	0,61		
	Parziale mc					14,80		
	SOMMANO mc					455,91	15,00	6´838,65
16 / 16 ABR26_E.00 1.040.040.a	Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazio ... orretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso							
	Linee Adduzioni							
	Linea Elettrica							
	Da cabina MT a Armadio Apparati		72,15	0,600	0,300	12,99		
	Linea Acqua							
	Da Fontanella Incrocio Via Po / Via Tevere a Armadio Apparati		75,00	0,500	0,500	18,75		
	Parziale mc					31,74		
	Linee Sotto Servizi Illuminazione							
	Linea Elettrica Skate Park							
	Da Armadio Apparati							
	*(lung.=42,33+39,63+9,71+30,30)		121,97	0,600	0,300	21,95		
	Linea Elettrica Piazza Teatro							
	Da Armadio Apparati		49,22	0,600	0,300	8,86		
	Linea Elettrica Parco Giochi							
	A R I P O R T A R E					62,55		106´331,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					62,55		106´331,54
	Da Armadio Apparati		94,50	0,600	0,300	17,01		
	Linea Elettrica Pista Ciclabile / Parcheggio							
	Da Armadio Apparati		192,00	0,600	0,300	34,56		
	Linea Elettrica Percorsi Pedonali							
	Da Armadio Apparati		263,00	0,600	0,300	47,34		
	Parziale mc					129,72		
	Linee Scarico Acque Piovane							
	Line Scarico Skate Park							
	Linea		31,46	0,300	0,500	4,72		
	Piazza Teatro e Vialetto 13							
	Linea *(lung.=11,44+8,90)		20,34	0,300	0,500	3,05		
	Parziale mc					7,77		
	SOMMANO mc					169,23	43,65	7´386,89
17 / 17 ABR26_E.00 1.040.010.a	Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, nell'ambito dello sbraccio minimo del mezzo(max. 4 ml), comprendente il compattamento a strati dei materiali impiegati fino ... impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere							
	Vedi voce n° 15 [mc 455.91]	1,00				455,91		
	Vedi voce n° 16 [mc 169.23]	-1,00				-169,23		
	Sommano positivi mc					455,91		
	Sommano negativi mc					-169,23		
	SOMMANO mc					286,68	6,52	1´869,15
18 / 18 ABR26_E.00 1.210.005.a	Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido che solido, con rilascio di certificazione da parte di laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la relativa classificazione ai fini dello smaltimento.							
	Scavi vedi voce n°16					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	480,30	480,30
19 / 19 ABR26_E.00 1.210.020.s	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... i E.E.R. secondo la normativa vigente. - Codice E.E.R. 170504 - Terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503							
	Vedi voce n° 15 [mc 455.91]	1,00				455,91		
	Vedi voce n° 17 [mc 286.68]	-1,00				-286,68		
	Sommano positivi t					455,91		
	Sommano negativi t					-286,68		
	SOMMANO t					169,23	21,77	3´684,14
20 / 28 ABR26_IM.1 50.010.220.d	Tubazioni in polietilene ad alta densità, colore nero, conteggiate a metro lineare, per condotte in pressione, per impianti idraulici PN 6, prodotte secondo UNI EN 15494-12201-1622 ... Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Sono escluse le opere di scavo, reinterro e pavimentazione. - D x s = 40 x 2,3							
	Adduzione da rete Pubblica all'Armadio Tecnologico					80,00		
	Parziale m					80,00		
	SOMMANO m					80,00	5,58	446,40
21 / 29 ABR26_IM.1 50.010.220.c	Tubazioni in polietilene ad alta densità, colore nero, conteggiate a metro lineare, per condotte in pressione, per impianti idraulici PN 6, prodotte secondo UNI EN 15494-12201-1622 ... Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Sono escluse le opere di scavo, reinterro e pavimentazione. - D x s = 32 x 1,9							
	Rete Secondaria per alimentazione Punti di erogazione e fontanelle *							
	A R I P O R T A R E							120´198,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							120´198,42
	(par.ug.=78+55+83)	216,00				216,00		
	SOMMANO m					216,00	4,90	1´058,40
22 / 30 ABR26_IM.1 50.010.220.a	Tubazioni in polietilene ad alta densità, colore nero, conteggiate a metro lineare, per condotte in pressione, per impianti idraulici PN 6, prodotte secondo UNI EN 15494-12201-1622 ... Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Sono escluse le opere di scavo, reinterro e pavimentazione. - D x s = 20 x 1,6 Parco Giochi *(par.ug.=16+10+50)	76,00				76,00		
	SOMMANO m					76,00	2,94	223,44
23 / 31 ABR26_S.00 1.030.100.b	Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello il lamiera verniciata, schermo safe cra ... b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705;c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Fornita UNI 45 e manichetta da m 20 ***IRRIGAZIONE / VVF*** ***Aiuola 9a*** ***Aiuola 2*** ***Aiuola 5*** ***Aiuola 8***					1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					4,00	161,17	644,68
24 / 32 AV_2511046	Pozzetti in resina sintetica PEAD pesante rettangolare cm 55 x 42. Provvista e posa in opera di pozzetti in resina sintetica costruiti in materiale termoplastico, rigido, a struttu ... rmazione e la regola zione del piano di posa; la rinfiancatura ed il livellamento con materiali provenienti dallo scavo. ***IRRIGAZIONE*** ***Aiuola 2*** ***Aiuola 7*** ***Aiuola 7a*** ***PARCO GIOGHI***					2,00 2,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	105,19	631,14
25 / 33 AV_2511042	Fornitura e sostituzione del coperchio rettangolare in resina cm 51 x 38 Vedi voce n° 32 [cadauno 6.00]	1,00				6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	38,21	229,26
26 / 34 ABR26_U.0 01.030.020.f	Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02 ... anco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 5,4 mm ***Linee Scarico Acque Piovane*** ***Line Scarico Skate Park*** Linea [redacted]		31,46			31,46		
	Piazza Teatro e Vialetto 13 Linea [redacted] *(lung.=11,44+8,90)		20,34			20,34		
	Parziale m					51,80		
	SOMMANO m					51,80	23,17	1´200,21
27 / 35 ABR26_U.0 04.020.020.d	Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto i ... etto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 50x50x50 cm ***Linee Scarico Acque Piovane*** ***Line Scarico Skate Park*** Linea [redacted]					4,00		
	A R I P O R T A R E					4,00		124´185,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,00		124´185,55
	Piazza Teatro e Vialetto 13							
	Linea					2,00		
	SOMMANO cad					6,00	87,74	526,44
28 / 36 ABR26_U.0 04.020.030.c	Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto i ... zo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo. Per ogni dm di altezza dell'anello. 50x50 cm							
	Vedi voce n° 35 [cad 6.00]	1,00			4,000	24,00		
	SOMMANO x dm di altezza					24,00	11,80	283,20
29 / 37 ABR26_U.0 04.020.040.c	Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzati con elementi prefabbricati in cemento vibrato posti in opera compreso ogni onere e magistero Normale 50x50 cm							
	Vedi voce n° 35 [cad 6.00]	1,00				6,00		
	SOMMANO cad					6,00	15,35	92,10
30 / 20 ABR26_EL.0 20.010.130.a	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, ... a in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio - Diametro mm 40							
	Linee Adduzioni							
	Linea Elettrica							
	Da cabina MT a Armadio Apparati		72,15			72,15		
	Parziale m					72,15		
	Linee Sotto Servizi Illuminazione							
	Linea Elettrica Skate Park							
	Da Armadio Apparati							
	*(lung.=32,33+39,63+9,71+30,30)		111,97			111,97		
	Linea Elettrica Piazza Teatro							
	Da Armadio Apparati		49,22			49,22		
	Linea Elettrica Parco Giochi							
	Da Armadio Apparati		84,50			84,50		
	Linea Elettrica Pista Ciclabile / Parcheggio							
	Da Armadio Apparati		162,00			162,00		
	Linea Elettrica Percorsi Pedonali							
	Da Armadio Apparati		233,00			233,00		
	Parziale m					640,69		
	SOMMANO m					712,84	3,34	2´380,89
31 / 21 ABR26_EL.0 30.010.110.f	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/ 2011 - Prodotti da Costruzione CPR ... erminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati- Quadripolare- Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV - Sezione 4x16 mm²							
	Linee Adduzioni							
	Linea Elettrica							
	Da cabina MT a Armadio Apparati		72,15			72,15		
	Parziale m					72,15		
	SOMMANO m					72,15	20,48	1´477,63
32 / 22 ABR26_EL.0 30.010.100.d	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/ 2011 - Prodotti da Costruzione CPR ... le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati- Tripolare- Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV - Sezione 3x6 mm²							
	Linee Sotto Servizi Illuminazione							
	Linea Elettrica Skate Park							
	A R I P O R T A R E							128´945,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							128´945,81
	Da Armadio Apparati a Pozzetto n.1		27,65			27,65		
	Linea Elettrica Piazza Teatro							
	Da Armadio Apparati a Pozzetto n. 2		11,07			11,07		
	Linea Elettrica Parco Giochi							
	Da Armadio Apparati a Pozzetto n.3		3,00			3,00		
	Linea Elettrica Pista Ciclabile / Parcheggio							
	Da Armadio Apparati a Pozzetto n.4		24,22			24,22		
	Linea Elettrica Percorsi Pedonali							
	Da Armadio Apparati a Pozzetto n.5		2,42			2,42		
	Parziale m					68,36		
	SOMMANO m					68,36	8,36	571,49
33 / 23 ABR26_EL.0 30.010.100.b	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/ 2011 - Prodotti da Costruzione CPR ... terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati- Tripolare- Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV - Sezione 3x2,5 mm²							
	Linee Sotto Servizi Illuminazione							
	Linea Elettrica Skate Park							
	Da Armadio Apparati							
	*(lung.=32,33+39,63+9,71+30,30-27,65)		84,32			84,32		
	Linea Elettrica Piazza Teatro							
	Da Armadio Apparati							
	*(lung.=49,22-11,07)		38,15			38,15		
	Linea Elettrica Parco Giochi							
	Da Armadio Apparati							
			81,50			81,50		
	Linea Elettrica Pista Ciclabile / Parcheggio							
	Da Armadio Apparati							
	*(lung.=162,00-24,22)		137,78			137,78		
	Linea Elettrica Percorsi Pedonali							
	Da Armadio Apparati							
			230,58			230,58		
	Parziale m					572,33		
	SOMMANO m					572,33	5,13	2´936,05
34 / 24 ABR26_EL.0 50.010.080.a	POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di coperchio carrabile, fornito e posto in opera completo degli oneri necessari all'alloggiamento (scassi e riprese del terreno). E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. - in resina mm 300 x mm 300							
	Linee Sotto Servizi Illuminazione							
	Linea Elettrica Skate Park							
	Da Armadio Apparati a Pozzetto n.1		1,00			1,00		
	Linea Elettrica Piazza Teatro							
	Da Armadio Apparati a Pozzetto n. 2		2,00			2,00		
	Linea Elettrica Parco Giochi							
	Da Armadio Apparati a Pozzetto n.3		3,00			3,00		
	Linea Elettrica Pista Ciclabile / Parcheggio							
	Da Armadio Apparati a Pozzetto n.4		4,00			4,00		
	Linea Elettrica Percorsi Pedonali							
	Da Armadio Apparati a Pozzetto n.5		5,00			5,00		
	Parziale Cad					15,00		
	SOMMANO Cad					15,00	130,82	1´962,30
35 / 25 ABR26_U.0 04.020.030.a	Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto i ... zo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo. Per ogni dm di altezza dell'anello. 30x30 cm							
	Vedi voce n° 24 [Cad 15.00]	1,00			4,000	60,00		
	SOMMANO x dm di altezza					60,00	9,21	552,60
36 / 26	Plinto armato in cls prefabbricato per pali di illuminazione, dimensioni							
	A R I P O R T A R E							134´968,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							134´968,25
NP_1_PLINTO	52x75x50 cm, con pozzetto 31×31 cm, foro per palo dia. 21 cm, per una profondità di 50 cm. Calcolato e verificato per l'utilizzo di un palo di altezza fino a 5,80 m fuori terra.							
	Plinti Pali Illuminazione							
	Vialetti							
	Plinto con pozzetto 50x71x48					36,00		
	Pista Ciclabile							
	Plinto con pozzetto 50x71x48					10,00		
	Skate Park							
	Plinto con pozzetto 50x71x48					10,00		
	Parco Giochi							
	Plinto con pozzetto 50x71x48					11,00		
	Parcheggio							
	Plinto con pozzetto 50x71x48					7,00		
	Parziale cadauno					74,00		
	SOMMANO cadauno					74,00	244,92	18´124,08
37 / 27 ABR26_U.004.020.040.a	Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzati con elementi prefabbricati in cemento vibrato posti in opera compreso ogni onere e magistero Normale 30x30 cm							
	Plinti Pali Illuminazione							
	Vialetti							
	Plinto con pozzetto 50x71x48					36,00		
	Pista Ciclabile							
	Plinto con pozzetto 50x71x48					10,00		
	Skate Park							
	Plinto con pozzetto 50x71x48					10,00		
	Parco Giochi							
	Plinto con pozzetto 50x71x48					11,00		
	Parcheggio							
	Plinto con pozzetto 50x71x48					7,00		
	Parziale cad					74,00		
	SOMMANO cad					74,00	11,15	825,10
38 / 38 ABR26_E.003.010.010.b	Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 ,D max inerti 32 mm compreso quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a pe ... te, esclusi pompa (se utilizzata), i ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica: C 8/10							
	ALLETTAMENTO CIGLIO							
	Via Tevere							
	Dal Limite del Lotto intervento a Sezione AA	2,00	6,92	0,350	0,100	0,48		
	Da Sezione AA incrocio Via Tevere / Via Po *(lung.=130,24-6,92)	2,00	123,32	0,350	0,100	8,63		
	Parziale mc					9,11		
	SOMMANO mc					9,11	120,11	1´094,20
39 / 39 ABR26_E.023.060.010.c	Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5, compresi rinfianco e sigillatura dei giunti, compresi i pezzi speciali, valutati per m 1 per curva a 45° e m 1,8 per curva a 90° cordone prefabbricato da cm 12÷14x25x100							
	Via Tevere							
	Dal Limite del Lotto intervento a Sezione AA	2,00	6,92		0,100	1,38		
	Da Sezione AA incrocio Via Tevere / Via Po *(lung.=130,24-6,92)	2,00	123,32		0,100	24,66		
	Parziale m					26,04		
	SOMMANO m					26,04	36,56	952,02
40 / 40 ABR26_U.0	Fornitura e posa in opera di strato separatore e di rinforzo per aumentare la capacità portante del terreno e per la ripartizione del carico localizzato							
	A R I P O R T A R E							155´963,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							155´963,65
05.030.020.a	composto da geotessile "Non ... il 85 e 75 % (ISO 10319); Resistenza al punzonamento non inferiore a 5400 N (ISO 12236). Strato separatore e di rinforzo							
	Via Tevere							
	Dal Limite del Lotto intervento a Sezione AA		6,92	3,030		20,97		
	Da Sezione AA incrocio Via Tevere / Via Po *(lung.=130,24-6,92)		123,32	3,030		373,66		
	Parziale mq					394,63		
	SOMMANO mq					394,63	13,48	5´319,61
41 / 41 ABR26_U.0 05.040.020.a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... Tecniche, misurata in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale							
	Via Tevere							
	Dal Limite del Lotto intervento a Sezione AA	0,68	6,92			4,71		
	Da Sezione AA incrocio Via Tevere / Via Po *(lung.=130,24-6,92)	0,68	123,32			83,86		
	Parziale mc					88,57		
	SOMMANO mc					88,57	35,98	3´186,75
42 / 42 ABR26_AT_ 10.025.010.a	Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 6000 kg				10,000	10,00		
	SOMMANO ora					10,00	37,55	375,50
43 / 43 ABR26_U.0 05.040.060.a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume tradizionale, con possibilità di utilizzazione fino al 25% in massa di mater ... per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso tradizionale							
	Via Tevere							
	Dal Limite del Lotto intervento a Sezione AA		6,92	2,500	5,000	86,50		
	Da Sezione AA incrocio Via Tevere / Via Po *(lung.=130,24-6,92)		123,32	2,500	5,000	1´541,50		
	Parziale m² x cm					1´628,00		
	SOMMANO m² x cm					1´628,00	2,79	4´542,12
44 / 44 ABR26_U.0 05.040.080.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... e per la stesa ed onere per dare il lavoro finito strato di usura in conglomerato bituminoso tradizionale, spessore 3 cm							
	Via Tevere							
	Dal Limite del Lotto intervento a Sezione AA		6,92	2,500		17,30		
	Da Sezione AA incrocio Via Tevere / Via Po *(lung.=130,24-6,92)		123,32	2,500		308,30		
	Parziale mq					325,60		
	SOMMANO mq					325,60	10,74	3´496,94
45 / 45 NP_2_TENF LEX	Fornitura e posa in opera di rivestimento sintetico colorante protettivo per la ricopertura di superfici in conglomerato bituminoso e/o pavimentazione in genere, del tipo TENFLEX C ... alsiasi colorazione richiesta. Compreso ogni onere per la stesura nelle delle zone di impianto su indicazione della D.L.							
	PISTA CICLABILE *(lung.=6,92+123,32)		130,24	2,500		325,60		
	A R I P O R T A R E					325,60		172´884,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					325,60		172´884,57
	SOMMANO mq					325,60	25,30	8´237,68
46 / 46 NP_EL_LAMPADA LED_1	Fornitura e posa in opera di apparecchio LED per arredo urbano. Apparecchio per installazione a testa palo, per esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato pol ... Certificazioni | Certificato CE. Certificato EAC. Certificato UKCA. Installabile su superfici normalmente infiammabili.					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	543,41	5´434,10
47 / 47 ABR26_EL.030.010.040.a	Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG7OH2R 0.6/1kV , non propagante di incendio, a ridotta emissione di gas corrosivi (Secondo la normativa vigente) ... resi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione.Tripolare - Sezione 3x1,5 mm²	10,00	6,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	5,09	305,40
48 / 48 ABR26_EL.050.010.010.c	CORDA FLESSIBILE O TONDO IN RAME NUDO per impianti di dispersione e di messa a terra, fornita e posta in opera su scasso di terreno già predisposto, escluso l'onere dell'apertura e ... lla chiusura dello stesso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito - di sezione pari a mm² 35	10,00	1,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	7,07	70,70
49 / 49 ABR26_EL.050.010.020.a	TONDINO ZINCATO A FUOCO per impianti di dispersione e di messa a terra, fornito e posto in opera su scasso di terreno già predisposto, escluso l'onere dell'apertura e della chiusur ... dello stesso. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - di dimensione diametro mm 8 (sezione mm² 50)	10,00	0,80			8,00		
	SOMMANO m					8,00	4,19	33,52
50 / 50 ABR26_EL.065.020.010.a	Palo rastremato o conico diritto, zincato e vefrniciato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza f ... il braccio, il pozzetto prefabbricato portapalo e il chiusino di ispezione - d2=88,9; l=4000; h=3500; d=60; kg=25; S=3,2					10,00		
	SOMMANO Cad					10,00	251,71	2´517,10
51 / 51 ABR26_EL.065.050.100.a	GIUNTO DI DERIVAZIONE realizzato con muffola in gomma in unico pezzo per impianti BT con tensione nominale non superiore ad 1 kV, completo di manicotti, connettori, mollette in acc ... reso quanto altro occorre per dare l'opera finita. - per derivazioni a 90° per sezioni max: 2x6m m² - 3x6 mm² - 4x4 mm². Vedi voce n° 50 [Cad 10.00]	1,00				10,00		
	SOMMANO Cad					10,00	63,60	636,00
52 / 52 ABR26_U.005.100.510.a	Segnaletica orizzontale, realizzata nel rispetto delle normative vigenti, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di ver ... 0,2 kg/m², in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale Per strisce di larghezza 12 cm linea longitudinale di mezzeria *(lung.=55,9+60,29)		116,19			116,19		
	SOMMANO m					116,19	0,78	90,63
	A R I P O R T A R E							190´209,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							190´209,70
53 / 53 ABR26_U.0 05.100.530.a	Segnaletica orizzontale, realizzato secondo le normative vigenti, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrature eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente ... eso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale Per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/m²							
	Simbolo Bici	12,00	1,20	0,800		11,52		
	Frecce direzionali	12,00	0,70	0,400		3,36		
	SOMMANO mq					14,88	7,36	109,52
54 / 54 ABR26_U.0 05.100.510.c	Segnaletica orizzontale, realizzata nel rispetto delle normative vigenti, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di ver ... 0,2 kg/m², in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale Per strisce di larghezza 20 cm							
	linea trasversale di stop	2,00	1,20			2,40		
	SOMMANO m					2,40	1,10	2,64
55 / 55 ABR26_U.0 05.100.100.a	Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro come da figure stabilite da ... Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe I In lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 40							
	Inizio					2,00		
	Ripetizione					2,00		
	Fine					2,00		
	SOMMANO cad					6,00	51,76	310,56
56 / 56 ABR26_U.0 05.100.090.a	Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "precedenza nei sensi unici alternati" fig. II 45 Art. 114 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata rifrangenza classe II In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 40							
	attraversamento pedonale					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	68,71	274,84
57 / 57 ABR26_U.0 05.100.010.c	Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare rifrangenza classe I In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 60							
	attraversamento pedonale					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	60,67	182,01
58 / 58 ABR26_U.0 05.100.501.a	Fornitura di palo tubolare zincato a caldo, anti rotazione del diametro esterno conforme alla norma en 12899-1:2007 ; completo di tappo in pvc per chiusura, idoneo al montaggio di ... di attuazione.Esclusa fondazione e montaggio. palo con diametro esterno di mm.60, spessore 2,00/2,2 mm., altezza 250 cm							
	Vedi voce n° 55 [cad 6.00]	1,00				6,00		
	Vedi voce n° 56 [cad 4.00]	1,00				4,00		
	Vedi voce n° 57 [cad 3.00]	1,00				3,00		
	SOMMANO cad					13,00	41,42	538,46
59 / 59 ABR26_U.0 5.100.508.a	Posa in opera di sostegni tubolari, compresa fondazione in calcestruzzo cementizio di dimensioni idonee a garantire la corretta stabilità dell'impianto in base alla natura e alla c ... ro finito a regola d'arte.Esclusa la fornitura di palo. Posa in opera di sostegni tubolari diametro 60 mm, altezza varia							
	Vedi voce n° 58 [cad 13.00]	1,00				13,00		
	SOMMANO cadauno					13,00	100,28	1´303,64
60 / 60 ABR26_E.00 3.010.010.b	Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 ,D max inerti 32 mm compreso quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a pe ... te, esclusi pompa (se utilizzata), i ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica: C 8/10							
	ALLETTAMENTO CIGLIO							
	A R I P O R T A R E							192´931,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							192´931,37
	Via Po							
		2,00	3,34	0,350	0,100	0,23		
	(lung.=8,95+3,96)		12,91	0,350	0,100	0,45		
		2,00	1,80	0,350	0,100	0,13		
	Parziale mc					0,81		
	SOMMANO mc					0,81	120,11	97,29
61 / 61 ABR26_E.02 3.060.010.c	Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5, compresi rinfianco e sigillatura dei giunti, compresi i pezzi speciali, valutati per m 1 per curva a 45° e m 1,8 per curva a 90° cordone prefabbricato da cm 12÷14x25x100							
	ALLETTAMENTO CIGLIO							
	Via Po							
			3,34			3,34		
	(lung.=8,95+3,96)		12,91			12,91		
			1,80			1,80		
	Parziale m					18,05		
	SOMMANO m					18,05	36,56	659,91
62 / 62 ABR26_U.0 05.030.020.a	Fornitura e posa in opera di strato separatore e di rinforzo per aumentare la capacità portante del terreno e per la ripartizione del carico localizzato composto da geotessile "Non ... il 85 e 75 % (ISO 10319); Resistenza al punzonamento non inferiore a 5400 N (ISO 12236). Strato separatore e di rinforzo							
	ALLETTAMENTO CIGLIO							
	Via Po							
			3,34	2,550		8,52		
	(lung.=5,61+2,16)		7,77	2,490		19,35		
			1,80	2,900		5,22		
	Parziale mq					33,09		
	SOMMANO mq					33,09	13,48	446,05
63 / 63 ABR26_U.0 05.040.020.a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... Tecniche, misurata in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale							
	Via Po							
		0,49	3,34			1,64		
	(lung.=5,61+2,16)	0,54	7,77	2,680		11,24		
		0,58	1,80			1,04		
	Parziale mc					13,92		
	SOMMANO mc					13,92	35,98	500,84
64 / 64 ABR26_AT_ 10.025.010.a	Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 6000 kg				1,000	1,00		
	SOMMANO ora					1,00	37,55	37,55
65 / 65 NP_3_IDRO DRAIN	Conglomerato cementizio, tipo i.idro DRAIN, a base di leganti idraulici cementizi, graniglie selezionate di granulometria tra 5 e 22 mm e di additivi sintetici, con una resistenza ... l calcestruzzo drenante. La pavimentazione posata è calpestabile dopo 24 ore e carrabile dopo 6/7giorni. Spessore 10 cm							
						28,60		
	SOMMANO m2					28,60	55,00	1´573,00
	A R I P O R T A R E							196´246,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							196´246,01
66 / 66 ABR26_E.00 3.010.010.b	Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 ,D max inerti 32 mm compreso quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a pe ... te, esclusi pompa (se utilizzata), i ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica: C 8/10							
	Allettamento Ciglio							
	Vialetto 5							
	Lineare su Parcheggio		16,70	0,350	0,100	0,58		
	Parziale mc					0,58		
	Vialetto 6							
	Lineare *(lung.=3,02+1,84+0,9+7,84+2,62+1,4+2+2,10)		21,72	0,350	0,100	0,76		
	Parziale mc					0,76		
	Vialetto 7							
	Lineare		2,83	0,350	0,100	0,10		
	Parziale mc					0,10		
	Vialetto 9							
	Lineare su Parcheggio		13,12	0,350	0,100	0,46		
	Lineare su Parcheggio		2,30	0,350	0,100	0,08		
	Parziale mc					0,54		
	Vialetto 10							
	Lineare su Limite Confine		3,00	0,350	0,100	0,11		
	Lineare su Aiuola 2		2,55	0,350	0,100	0,09		
	Rampa		2,40	0,350	0,100	0,08		
	Parziale mc					0,28		
	Vialetto 14							
	Lineare su aiuola 2		2,55	0,350	0,100	0,09		
	Rampa		2,40	0,350	0,100	0,08		
	Parziale mc					0,17		
	SOMMANO mc					2,43	120,11	291,87
67 / 67 ABR26_E.02 3.060.010.c	Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5, compresi rinfianco e sigillatura dei giunti, compresi i pezzi speciali, valutati per m 1 per curva a 45° e m 1,8 per curva a 90° cordone prefabbricato da cm 12÷14x25x100							
	Ciglio							
	Vialetto 5							
	Lineare su Parcheggio		16,70			16,70		
	Parziale m					16,70		
	Vialetto 6							
	Lineare *(lung.=3,02+1,84+0,9+7,84+2,62+1,4+2+2,10)		21,72			21,72		
	Parziale m					21,72		
	Vialetto 7							
	Lineare		2,83			2,83		
	Parziale m					2,83		
	Vialetto 9							
	Lineare su Parcheggio		13,12			13,12		
	Lineare su Parcheggio		2,30			2,30		
	Parziale m					15,42		
	Vialetto 10							
	Lineare su Limite Confine		3,00			3,00		
	Lineare su Aiuola 2		2,55			2,55		
	Rampa		2,40			2,40		
	Parziale m					7,95		
	Vialetto 14							
	Lineare suaiuola 2		2,55			2,55		
	Rampa		2,40			2,40		
	Parziale m					4,95		
	SOMMANO m					69,57	36,56	2´543,48
	A R I P O R T A R E							199´081,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							199´081,36
68 / 68 ABR26_U.05.030.020.a	Fornitura e posa in opera di strato separatore e di rinforzo per aumentare la capacità portante del terreno e per la ripartizione del carico localizzato composto da geotessile "Non ... il 85 e 75 % (ISO 10319); Resistenza al punzonamento non inferiore a 5400 N (ISO 12236). Strato separatore e di rinforzo							
	Vialetto 2							
	Lineare con aiuola		0,85	1,960		1,67		
	Lineare con aiuola	6,00	4,00	1,960		47,04		
	Lineare con seduta	4,00	3,00	2,920		35,04		
	Lineare su gabbione		3,50	1,960		6,86		
	Parziale mq					90,61		
	Vialetto 3							
	Lineare su aiuole		5,25	5,820		30,56		
	Lineare su aiuola / ingresso Piazza teatro		1,71	7,320		12,52		
	Lineare tra vialetto attraversamento / ingresso Piazza teatro		2,79	7,020		19,59		
	Lineare su aiuole		1,90	4,950		9,41		
	Lineare su aiuole + Parcheggio Bici		2,05	5,550		11,38		
	Lineare su Vialetto 13 + Parcheggio Bici		2,80	5,550		15,54		
	Parziale mq					99,00		
	Vialetto 4							
	Lineare su gabbione + parcheggio bici	2,00	0,25	3,700		1,85		
	Lineare con Seduta + parcheggio bici *(larg.=2,92+1,8)		3,00	4,720		14,16		
	Lineare su aiuola + parcheggio bici		1,65	3,300		5,45		
	Lineare su aiuola		2,35	1,960		4,61		
	Lineare su gabbione	2,00	3,50	2,920		20,44		
	Lineare su gabbione		0,50	2,920		1,46		
	Lineare su aiuola	3,00	4,00	1,960		23,52		
	Lineare su Seduta		3,00	2,920		8,76		
	Parziale mq					80,25		
	Vialetto 5							
	Obliquo		6,20	3,300		20,46		
	Lineare su Parcheggio		16,70	1,620		27,05		
	Parziale mq					47,51		
	Vialetto 6							
	Lineare *(lung.=3,02+1,84+0,9+7,84+2,62+1,4+2+2,10+6,23-2)		25,95	1,820		47,23		
	Lineare con seduta		2,00	2,630		5,26		
	Parziale mq					52,49		
	Vialetto 7							
	Lineare su aiuole		4,50	3,440		15,48		
	Lineare su aiuole + Parcheggio Bici		10,40	5,640		58,66		
	Parziale mq					74,14		
	Vialetto 8							
	Lineare ingresso 2 skate park		4,70	5,320		25,00		
	Parziale mq					25,00		
	Vialetto 9							
	Lineare tra Confine e aiuola 5-6-7		59,50	1,820		108,29		
	Lineare su Gabbione Tribuna		9,70	2,380		23,09		
	Lineare su aiuola 8		8,50	2,320		19,72		
	Lineare su Vialetto 13		2,30	3,480		8,00		
	Lineare su Servizi		6,98	5,960		41,60		
	Lineare su aiuola 9		27,69	1,820		50,40		
	Lineare su Parcheggio		13,12	2,140		28,08		
	Lineare su Parcheggio		1,80	2,080		3,74		
	Lineare su aiuola 1		3,55	3,580		12,71		
	Parziale mq					295,63		
	Vialetto 10							
	Lineare tra aiuola 3 e ingresso skate park e aiuola 4		4,00	1,840		7,36		
	Lineare con seduta tra aiuola 3 e aiuola 4		2,00	3,190		6,38		
	Lineare tra aiuola 3 e aiuola 4		9,00	1,840		16,56		
	Lineare tra Vialetto 6 e Vialetto 2		1,50	2,720		4,08		
	Lineare tra Limite Confine e Aiuola 2		2,55	3,240		8,26		
	Lineare Rampa su pista ciclabile		2,40	3,240		7,78		
	Parziale mq					50,42		
	A R I P O R T A R E					815,05		199´081,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					815,05		199´081,36
	Vialetto 11							
	Lineare tra aiuola 6 e aiuola 7 + gabbionata		6,05	1,840		11,13		
	Parziale mq					11,13		
	Vialetto 12							
	Lineare tra aiuola 7a e gabbionata		1,00	1,520		1,52		
	Lineare tra aiuola 7a e Tribuna		2,50	1,750		4,38		
	Parziale mq					5,90		
	Vialetto 13							
	Lineare tra aiuola 8 e Armadio Apprati e Gabbioni		2,80	2,610		7,31		
	Lineare tra Fontana e gabbioni		2,50	2,610		6,53		
	Fontana *(par.ug.=1,54+(0,32*3,51))	2,66				2,66		
	Lineare tra Piazza Teatro e Gabbioni		4,92	2,040		10,04		
	Lineare tra aiuola 10 e Gabbioni		7,75	2,610		20,23		
	Parziale mq					46,77		
	Vialetto 14							
	Lineare su aiuola 2		2,55	2,440		6,22		
	Rampa		2,40	2,440		5,86		
	Parziale mq					12,08		
	SOMMANO mq					890,93	13,48	12´009,74
69 / 69 ABR26_U.0 05.040.020.a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... Tecniche, misurata in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale							
	Vialetto 2							
	Lineare con aiuola	0,40	0,85			0,34		
	Lineare con aiuola	0,40	4,00		6,000	9,60		
	Lineare con seduta	0,54	3,00		4,000	6,48		
	Lineare su gabbione	0,40	3,50			1,40		
	Parziale mc					17,82		
	Vialetto 3							
	Lineare su aiuole	1,37	5,25			7,19		
	Lineare su aiuola / ingresso Piazza teatro	1,75	1,71			2,99		
	Lineare tra vialetto attraversamento / ingresso Piazza teatro	1,75	2,79			4,88		
	Lineare su aiuole	1,14	1,90			2,17		
	Lineare su aiuole + Parcheggio Bici	1,39	2,05			2,85		
	Lineare su Vialetto 13 + Parcheggio Bici	1,39	2,80			3,89		
	Parziale mc					23,97		
	Vialetto 4							
	Lineare su gabbione + parcheggio bici	0,81	0,25		2,000	0,41		
	Lineare con Seduta + parcheggio bici	1,00	3,00			3,00		
	Lineare su aiuola + parcheggio bici	0,82	1,65			1,35		
	Lineare su aiuola	0,40	2,35			0,94		
	Lineare su gabbione	0,40	3,50		2,000	2,80		
	Lineare su gabbione	0,40	0,50			0,20		
	Lineare su aiuola	0,40	4,00		3,000	4,80		
	Lineare su Seduta	0,54	3,00			1,62		
	Parziale mc					15,12		
	Vialetto 5							
	Obliquo	1,00	6,20			6,20		
	Lineare su Parcheggio	0,33	16,70			5,51		
	Parziale mc					11,71		
	Vialetto 6							
	Lineare *(lung.=3,02+1,84+0,9+7,84+2,62+1,4+2+2,10+6,23-2)	0,29	25,95			7,53		
	Lineare con Seduta	0,49	2,00			0,98		
	Parziale mc					8,51		
	Vialetto 7							
	Lineare su aiuole	0,69	4,50			3,11		
	Lineare su aiuole + Parcheggio Bici	1,26	10,04			12,65		
	Parziale mc					15,76		
	A R I P O R T A R E					92,89		211´091,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					92,89		211´091,10
	Vialetto 8							
	Lineare ingresso 2 skate park	1,26	4,70			5,92		
	Parziale mc					5,92		
	Vialetto 9							
	Lineare tra Confine e aiuola 5-6-7	0,36	59,50			21,42		
	Lineare su Gabbione Tribuna	0,41	9,70			3,98		
	Lineare su aiuola 8	0,41	8,50			3,49		
	Lineare su Vialetto 13	0,80	2,30			1,84		
	Lineare su Servizi	1,33	6,98			9,28		
	Lineare su aiuola 9	0,38	27,69			10,52		
	Lineare su Parcheggio	0,36	13,12			4,72		
	Lineare su Parcheggio	0,29	1,80			0,52		
	Lineare su aiuola 1	0,47	3,55			1,67		
	Parziale mc					57,44		
	Vialetto 10							
	Lineare tra aiuola 3 e ingresso skate park e aiuola 4	0,30	4,00			1,20		
	Lineare con seduta tra aiuola 3 e aiuola 4	0,64	2,00			1,28		
	Lineare tra aiuola 3 e aiuola 4	0,30	9,00			2,70		
	Lineare tra Vialetto 6 e Vialetto 2	0,60	1,50			0,90		
	Lineare tra Limite Confine e Aiuola 2	0,60	2,55			1,53		
	Lineare Rampa su pista ciclabile	0,42	2,40			1,01		
	Parziale mc					8,62		
	Vialetto 11							
	Lineare tra aiuola 6 e aiuola 7 + gabbionata	0,30	6,05			1,82		
	Parziale mc					1,82		
	Vialetto 12							
	Lineare tra aiuola 7a e gabbionata	0,30	1,00			0,30		
	Lineare tra aiuola 7a e Tribuna	0,36	2,50			0,90		
	Parziale mc					1,20		
	Vialetto 13							
	Lineare tra aiuola 8 e Armadio Apprati e Gabbioni	0,70	2,80			1,96		
	Lineare tra Fontana e gabbioni	0,70	2,50			1,75		
	Fontana					0,38		
	Lineare tra Piazza Teatro e Gabbioni	0,70	4,92			3,44		
	Lineare tra aiuola 10 e Gabbioni	0,70	7,75			5,43		
	Parziale mc					12,96		
	Vialetto 14							
	Lineare su aiuola 2	0,60	2,55			1,53		
	Rampa	0,42	2,40			1,01		
	Parziale mc					2,54		
	SOMMANO mc					183,39	35,98	6´598,37
70 / 70 ABR26_AT_ 10.025.010.a	Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 6000 kg ***Vialetto 2*** ***Vialetto 3*** ***Vialetto 4*** ***Vialetto 5*** ***Vialetto 5*** ***Vialetto 6*** ***Vialetto 7*** ***Vialetto 8*** ***Vialetto 9*** ***Vialetto 10*** ***Vialetto 11*** ***Vialetto 12*** ***Vialetto 13*** ***Vialetto 14***							
	Parziale ora					0,00		
					20,000	20,00		
	Parziale ora					20,00		
	SOMMANO ora					20,00	37,55	751,00
	A R I P O R T A R E							218´440,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							218´440,47
71 / 71 NP_4_Profilo Corten	Profilo di transizione a forma secondo particolare della DL su misura in acciaio Corten resistente alla corrosione, in spessore materiale 3mm. Lunghezza fino a 2000 mm, con Barre ø ... a lungo termine. Adatto anche come accessori per recinzione selvaggia.							
	Vialetto 2							
	Lineare		0,85			0,85		
	Lineare con aiuola	6,00	4,00			24,00		
	Parziale ml					24,85		
	Vialetto 3							
	Lineare su aiuole	2,00	5,25			10,50		
	Lieare su aiuola / ingresso Piazza teatro *(lung.=1,71+1,5)		3,21			3,21		
	Lieare tra vialetto attraversamento / ingresso Piazza teatro *(lung.=1,5+0,21)		1,71			1,71		
	Lieare su aiuole		1,90			1,90		
	Lineare su aiuole + Parcheggio Bici		2,05			2,05		
	Parziale ml					19,37		
	Vialetto 4							
	Lineare su aiuola + parcheggio bici		1,65			1,65		
	Lineare su aiuola		2,35			2,35		
	Lineare su aiuola	3,00	4,00			12,00		
	Parziale ml					16,00		
	Vialetto 9							
	Lineare su aiuola 8		8,50			8,50		
	Parziale ml					8,50		
	Vialetto 13							
	Lineare tra aiuola 8 e Armadio Apprati e Gabbioni		2,80			2,80		
	Fontana		1,74			1,74		
	Lineare tra aiuola 10 e Gabbioni		7,75			7,75		
	Parziale ml					12,29		
	SOMMANO ml					81,01	40,84	3´308,45
72 / 72 NP_3_IDRO DRAIN	Conglomerato cementizio, tipo i.idro DRAIN, a base di leganti idraulici cementizi, graniglie selezionate di granulometria tra 5 e 22 mm e di additivi sintetici, con una resistenza ... l calcestruzzo drenante. La pavimentazione posata è calpestabile dopo 24 ore e carrabile dopo 6/7giorni. Spessore 10 cm							
	Vialetto 2							
	Lineare con aiuola					1,27		
	Lineare con aiuola	6,75			6,000	40,50		
	Lineare con seduta	6,75			4,000	27,00		
	Lineare su gabbione					5,25		
	Parziale m2					74,02		
	Vialetto 3							
	Lineare su aiuole					28,87		
	Lieare su aiuola / ingresso Piazza teatro					11,97		
	Lieare tra vialetto attraversamento / ingresso Piazza teatro					19,51		
	Lieare su aiuole					8,40		
	Lineare su aiuole + Parcheggio Bici					15,20		
	Lineare su Vialetto 13 + Parcheggio Bici					15,54		
	Parziale m2					99,49		
	Vialetto 4							
	Lineare su gabbione + parcheggio bici	0,82			2,000	1,64		
	Lineare con Seduta + parcheggio bici					12,15		
	Lineare su aiuola + parcheggio bici					0,82		
	Lineare con Seduta + parcheggio bici					5,44		
	Lineare su aiuola					3,52		
	Lineare su gabbione	4,87			2,000	9,74		
	Lineare su gabbione					0,67		
	Lineare su aiuola					6,75		
	Lineare su Seduta					6,75		
	Parziale m2					47,48		
	Vialetto 5							
	Obliquo					16,94		
	A RIPORTARE					237,93		221´748,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					237,93		221´748,92
	Lineare su Parcheggio					22,92		
	Parziale m2					39,86		
	Vialetto 6							
	Lineare					28,18		
	Lineare con Seduta					4,70		
	Parziale m2					32,88		
	Vialetto 7							
	Lineare su aiuole					12,08		
	Lineare su aiuole + Parcheggio Bici					52,00		
	Parziale m2					64,08		
	Vialetto 8							
	Lineare ingresso 2 skate park					20,40		
	Parziale m2					20,40		
	Vialetto 9							
	Lineare tra Confine e aiuola 5-6-7					89,65		
	Lineare su Gabbione Tribuna					16,94		
	Lineare su aiuola 8					13,96		
	Lineare su Vialetto 13					8,82		
	Lineare su Servizi					37,20		
	Lineare su aiuola 9					41,53		
	Lineare su Parcheggio					17,70		
	Lineare su Parcheggio					1,81		
	Lineare su aiuola 1					6,86		
	Parziale m2					234,47		
	Vialetto 10							
	Lineare con seduta tra aiuola 3 e aiuola 4					5,10		
	Rampa					5,76		
	Parziale m2					10,86		
	Vialetto 11							
	Lineare tra aiuola 6 e aiuola 7 + gabbionata					7,30		
	Parziale m2					7,30		
	Vialetto 12							
	Lineare tra aiuola 7a e gabbionata					1,20		
	Lineare tra aiuola 7a e Tribuna					3,60		
	Parziale m2					4,80		
	Vialetto 13							
	Lineare tra aiuola 8 e Armadio Apprati e Gabbioni					7,83		
	Lineare tra Fontana e gabbioni					6,95		
	Fontana					1,54		
	Lineare tra Piazza Teatro e Gabbioni					13,73		
	Lineare tra aiuola 10 e Gabbioni					21,42		
	Parziale m2					51,47		
	Vialetto 14							
	Lineare su aiuola 2					5,88		
	Rampa					5,76		
	Parziale m2					11,64		
	SOMMANO m2					698,75	55,00	38´431,25
73 / 79 NP_3_IDRO DRAIN_MA GG	Incremento per colore ***Vialetto 2*** Lineare con seduta	6,75			4,000	27,00		
	Parziale m					27,00		
	Vialetto 3							
	Parcheggio Bici					3,69		
	Parcheggio Bici					5,04		
	Parziale m					8,73		
	Vialetto 4							
	Parcheggio bici	0,82			2,000	1,64		
	Lineare con Seduta + parcheggio bici					12,15		
	A R I P O R T A R E					49,52		260´180,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					49,52		260´180,17
	Lineare con Seduta + parcheggio bici					2,97		
	Lineare su Seduta					6,75		
	Vialetto 5							
	Obliquo					16,94		
	Parziale m					40,45		
	Vialetto 6							
	Lineare con Seduta					4,70		
	Parziale m					4,70		
	Vialetto 7							
	Parcheggio Bici					20,38		
	Parziale m					20,38		
	Vialetto 8							
	Lineare ingresso 2 skate park					20,40		
	Parziale m					20,40		
	Vialetto 9							
	Lineare su Vialetto 13					8,82		
	Lineare su Servizi					21,77		
	Parziale m					30,59		
	Vialetto 13							
	Fontana					1,54		
	Lineare tra Piazza Teatro e Gabbioni					9,81		
	Parziale m					11,35		
	SOMMANO m					163,60	8,50	1´390,60
74 / 75 NP_EL_LAMPADA LED_2	Fornitura e posa in opera di apparecchio LED per arredo urbano. Apparecchio per installazione a testa palo, per esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato pol ... Certificazioni | Certificato CE. Certificato EAC. Certificato UKCA. Installabile su superfici normalmente infiammabili.					36,00		
	SOMMANO cadauno					36,00	563,76	20´295,36
75 / 76 ABR26_EL.030.010.040.a	Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG7OH2R 0.6/1kV , non propagante di incendio, a ridotta emissione di gas corrosivi (Secondo la normativa vigente) ... resi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione.Tripolare - Sezione 3x1,5 mm²	33,00	6,00			198,00		
	SOMMANO m					198,00	5,09	1´007,82
76 / 77 ABR26_EL.050.010.010.c	CORDA FLESSIBILE O TONDO IN RAME NUDO per impianti di dispersione e di messa a terra, fornita e posta in opera su scasso di terreno già predisposto, escluso l'onere dell'apertura e ... lla chiusura dello stesso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito - di sezione pari a mm² 35	33,00	1,00			33,00		
	SOMMANO m					33,00	7,07	233,31
77 / 78 ABR26_EL.050.010.020.a	TONDINO ZINCATO A FUOCO per impianti di dispersione e di messa a terra, fornito e posto in opera su scasso di terreno già predisposto, escluso l'onere dell'apertura e della chiusur ... dello stesso. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - di dimensione diametro mm 8 (sezione mm² 50)	33,00	0,80			26,40		
	SOMMANO m					26,40	4,19	110,62
78 / 81	Palo rastremato o conico diritto, zincato e vefrniciato avente le misure come							
	A R I P O R T A R E							283´217,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							283´217,88
ABR26_EL.065.020.010.a	appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza f ... il braccio, il pozzetto prefabbricato portapalo e il chiusino di ispezione - d2=88,9; l=4000; h=3500; d=60; kg=25; S=3,2					36,00		
	SOMMANO Cad					36,00	251,71	9´061,56
79 / 82 ABR26_EL.065.050.100.a	GIUNTO DI DERIVAZIONE realizzato con muffola in gomma in unico pezzo per impianti BT con tensione nominale non superiore ad 1 kV, completo di manicotti, connettori, mollette in acc ... reso quanto altro occorre per dare l'opera finita. - per derivazioni a 90° per sezioni max: 2x6m m² - 3x6 mm² - 4x4 mm². Vedi voce n° 81 [Cad 36.00]	1,00				36,00		
	SOMMANO Cad					36,00	63,60	2´289,60
80 / 73 ABR26_U.006.010.520.b	Portabiciclette con struttura e reggiruota in tubolare di acciaio, fissata su due lati a basi in calcestruzzo con bordi arrotondati, compreso ogni onere e magistero per la fornitur ... imentazione o a parete:5 posti, ingombro totale 1700x540 mm, altezza 290 mm: in acciaio zincato a caldo e verniciato RAL ***VIALETTO 7*** ***VIALETTO 3 - 4***					4,00 4,00		
	SOMMANO cad					8,00	200,20	1´601,60
81 / 74 NP28 - Analisi 21	Panchina in plastica riciclata(tipo - cod. GPA433R). Struttura: Composta da 2 supporti in ACCIAIO zincato e verniciato profilo a U sez. mm. 60x3 opportunamente sagomati. Seduta com ... 200°C. Colorazione RAL a discrezione del cliente. Se non precisato colore antracite. Compreso trasporto e posa in opera ***VIALETTO 2*** ***VIALETTO 4*** ***VIALETTO 6*** ***VIALETTO 7 SU AIUOLA 3*** ***VIALETTO 10***					4,00 2,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					9,00	492,56	4´433,04
82 / 80 ABR26_U.006.010.280.a	Cestino portarifiuti in lamiera zincata e verniciata RAL: senza coperchio					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	69,66	557,28
83 / 83 ABR26_U.006.010.310.a	Palo per cestino portarifiuti, diametro 60 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento in pavimentazione o in tappeto erboso:in acciaio zincato: altezza totale 850 mm, con flangia Vedi voce n° 80 [cad 8.00]	1,00				8,00		
	SOMMANO cad					8,00	31,22	249,76
84 / 84 ABR26_U.005.030.020.a	Fornitura e posa in opera di strato separatore e di rinforzo per aumentare la capacità portante del terreno e per la ripartizione del carico localizzato composto da geotessile "Non ... il 85 e 75 % (ISO 10319); Resistenza al punzonamento non inferiore a 5400 N (ISO 12236). Strato separatore e di rinforzo Sottofondo Risvolti		140,25		0,320	893,00 44,88		
	SOMMANO mq					937,88	13,48	12´642,62
85 / 85 ABR26_U.005.040.020.a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... Tecniche, misurata in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale Vedi voce n° 84 [mq 937.88]	1,00			0,250	234,47		
	A R I P O R T A R E					234,47		314´053,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					234,47		314´053,34
	SOMMANO mc					234,47	35,98	8´436,23
86 / 86 ABR26_AT_ 10.025.010.a	Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 6000 kg				20,000	20,00		
	SOMMANO ora					20,00	37,55	751,00
87 / 87 ABR26_U.0 05.040.060.a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume tradizionale, con possibilità di utilizzazione fino al 25% in massa di mater ... per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso tradizionale							
	Skate Park	840,00			5,000	4´200,00		
	SOMMANO m² x cm					4´200,00	2,79	11´718,00
88 / 88 ABR26_U.0 05.040.080.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... e per la stesa ed onere per dare il lavoro finito strato di usura in conglomerato bituminoso tradizionale, spessore 3 cm							
	Skate Park					840,00		
	SOMMANO mq					840,00	10,74	9´021,60
89 / 89 NP_2_TENF LEX	Fornitura e posa in opera di rivestimento sintetico colorante protettivo per la ricopertura di superfici in conglomerato bituminoso e/o pavimentazione in genere, del tipo TENFLEX C ... alsiasi colorazione richiesta. Compreso ogni onere per la stesura nelle delle zone di impianto su indicazione della D.L.							
	Vedi voce n° 88 [mq 840.00]	1,00				840,00		
	SOMMANO mq					840,00	25,30	21´252,00
90 / 90 NP_4_Profilo Corten	Profilo di transizione a forma secondo particolare della DL su misura in acciaio Corten resistente alla corrosione, in spessore materiale 3mm. Lunghezza fino a 2000 mm, con Barre ø ... a lungo termine. Adatto anche come accessori per recinzione selvaggia.							
	Tra Skate Park e aiuola 10		16,00			16,00		
	SOMMANO ml					16,00	40,84	653,44
91 / 91 NP_3_IDRO DRAIN	Conglomerato cementizio, tipo i.idro DRAIN, a base di leganti idraulici cementizi, graniglie selezionate di granulometria tra 5 e 22 mm e di additivi sintetici, con una resistenza ... l calcestruzzo drenante. La pavimentazione posata è calpestabile dopo 24 ore e carrabile dopo 6/7giorni. Spessore 10 cm							
	Ingresso Atleti		29,37			29,37		
	Sedute	2,00	2,25			4,50		
	Ingresso su Vialetto 3		18,64			18,64		
	Parziale m2					52,51		
	SOMMANO m2					52,51	55,00	2´888,05
92 / 92 NP_3_IDRO DRAIN_MA GG	Incremento per colore							
	Vedi voce n° 91 [m2 52.51]	1,00				52,51		
	SOMMANO m					52,51	8,50	446,34
93 / 93 ABR26_E.00 4.010.020.a	Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi sezione di acciaio calmato, per travature, pilastri, colonne, mensole, ecc. piatti, lamiere, ecc, compreso le ... nformità alle norme tecniche di cui alle NTC di cui al DM 17/01/2018 , esclusi i trattamenti protettivi in acciaio S 235							
	CANCELLO SU VIALETTO 8							
	Profilo Quadro 100x100x2 *(lung.=2*(1,85+0,8))	2,00	5,30		6,150	65,19		
	A R I P O R T A R E					65,19		369´220,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					65,19		369´220,00
		2,00	1,85		6,150	22,76		
	CANCELLO SU VIALETTO 3							
	Profilo Quadro 100x100x2 *(lung.=2*(1,85+0,8))		5,30		6,150	32,60		
	(lung.=2*(1,85+1,30))		6,30		6,150	38,75		
		2,00	1,85		6,150	22,76		
	Parziale kg					182,06		
	SOMMANO kg					182,06	5,19	944,89
94 / 94 ABR26_E.004.010.130.a	Piccola ferramenta costituita da zanche, cravatte, ecc., data in opera compreso opere murarie In profilati normali lavorato per staffe per un minimo contabilizzabile di 30 kg per ogni singolo elemento							
	CANCELLO SU VIALETTO 8							
	Cardine Con Cavallotto Con Piastra 100x100 E Controdado	4,00			0,800	3,20		
	CANCELLO SU VIALETTO 3							
	Cardine Con Cavallotto Con Piastra 100x100 E Controdado	4,00			0,800	3,20		
	SOMMANO kg					6,40	8,16	52,22
95 / 95 ABR26_E.004.040.030.a	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decapp ... O 1461 per un minimocontabilizzabile per partite di 100 kg: immersione di strutture pesanti fino a 18 metri di lunghezza							
	Vedi voce n° 93 [kg 182.06]	1,00				182,06		
	Vedi voce n° 94 [kg 6.40]	1,00				6,40		
	SOMMANO kg					188,46	0,85	160,19
96 / 96 ABR26_E.021.040.110.a	Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte smalto oleosintetico opaco							
	CANCELLO SU VIALETTO 8							
	Profilo Quadro 100x100x2 *(lung.=2*0,49)	2,00	0,98			1,96		
		4,00	0,17			0,68		
		2,00	0,45			0,90		
		2,00	2,32			4,64		
	CANCELLO SU VIALETTO 3							
	Profilo Quadro 100x100x2	2,00	0,53			1,06		
		2,00	0,62			1,24		
		4,00	0,19			0,76		
		1,00	0,49			0,49		
		1,00	0,59			0,59		
		2,00	3,47			6,94		
	Parziale mq					19,26		
	SOMMANO mq					19,26	19,15	368,83
97 / 97 ABR26_U.008.020.006.a	Fornitura e posa in opera di gabbioni in rete metallica elettrosaldata, in conformità al Regolamento 301/2011 e secondo EN 10223-8 e EN 10244-2, realizzata con maglia quadrata o re ... il riempimento e la sistemazione del pietrame di opportuna pezzatura proveniente da cave. per gabbioni di altezza 1 m:							
	(lung.=13+10+40+8+1+9+4,50+2+1+48,25+(12*0,75))		145,75	0,250	2,000	72,88		
	SOMMANO mc					72,88	153,14	11´160,84
98 / 98 NP_EL_LAMPADA LED_3	Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale ISO 9227/12 ... ertificato ENEC. Certificato EAC. Certificato UKCA. Certificato RCM. Installabile su superfici normalmente infiammabili.							
						10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	319,68	3´196,80
	A R I P O R T A R E							385´103,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							385´103,77
99 / 99 ABR26_EL.0 30.010.040.a	Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG7OH2R 0.6/1kV , non propagante di incendio, a ridotta emissione di gas corrosivi (Secondo la normativa vigente) ... resi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione.Tripolare - Sezione 3x1,5 mm²	8,00	6,00			48,00		
	SOMMANO m					48,00	5,09	244,32
100 / 100 ABR26_EL.0 50.010.010.c	CORDA FLESSIBILE O TONDO IN RAME NUDO per impianti di dispersione e di messa a terra, fornita e posta in opera su scasso di terreno già predisposto, escluso l'onere dell'apertura e ... lla chiusura dello stesso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito - di sezione pari a mm² 35	8,00	1,00			8,00		
	SOMMANO m					8,00	7,07	56,56
101 / 101 ABR26_EL.0 50.010.020.a	TONDINO ZINCATO A FUOCO per impianti di dispersione e di messa a terra, fornito e posto in opera su scasso di terreno già predisposto, escluso l'onere dell'apertura e della chiusur ... dello stesso. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - di dimensione diametro mm 8 (sezione mm² 50)	8,00	0,80			6,40		
	SOMMANO m					6,40	4,19	26,82
102 / 102 ABR26_EL.0 65.020.010.b	Palo rastremato o conico diritto, zincato e vefrniciato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza f ... il braccio, il pozzetto prefabbricato portapalo e il chiusino di ispezione - d2=88,9; l=5000; h=4500; d=60; kg=31; S=3,2					10,00		
	SOMMANO Cad					10,00	293,41	2´934,10
103 / 103 ABR26_EL.0 65.050.100.a	GIUNTO DI DERIVAZIONE realizzato con muffola in gomma in unico pezzo per impianti BT con tensione nominale non superiore ad 1 kV, completo di manicotti, connettori, mollette in acc ... reso quanto altro occorre per dare l'opera finita. - per derivazioni a 90° per sezioni max: 2x6m m² - 3x6 mm² - 4x4 mm². Vedi voce n° 102 [Cad 10.00]	1,00				10,00		
	SOMMANO Cad					10,00	63,60	636,00
104 / 104 NP15 - Analisi 15	SKATE PARK - Pista di lancio (tipo - cod.GC13_1200035_K). Attrezzatura Skate Park in conformità con EN14974. Superfici di pattinaggio Fibra Di Vetro Tavole in fibra di vetro rinfor ... ssidabile da 3 mm per un approccio ottimale della rampa. Dimensioni: 480x170x50 hcm. Compreso trasporto e posa in opera.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	13´495,00	13´495,00
105 / 105 NP16 - Analisi 16	SKATE PARK - Tetto (tipo -cod.GC15_1200060_K). Attrezzatura Skate Park in conformità con EN14974. Superfici di pattinaggio Fibra Di Vetro. Tavole in fibra di vetro rinforzate da 1 ... sidabile da 3 mm per un approccio ottimale della rampa. Dimensioni: 400x270x100 hcm. Compreso trasporto e posa in opera.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	17´664,74	17´664,74
106 / 106 NP17 - Analisi 17	SKATE PARK - Piramide (tipo -cod. GC17_1200060). Attrezzatura Skate Park in conformità con EN14974 Superfici di pattinaggio Fibra Di Vetro Tavole in fibra di vetro rinforzate da							
	A R I P O R T A R E							420´161,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							420´161,31
	1 ... sidabile da 3 mm per un approccio ottimale della rampa. Dimensioni: 600x440x100 hcm. Compreso trasporto e posa in opera.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	41´598,35	41´598,35
107 / 107 NP18 - Analisi 18	SKATE PARK - Rampa doppia (tipo -cod. GC28_1200125_K). Costruzione di tubi in acciaio zincato a caldo con piedini regolabili in altezza per la regolazione del livello Protezione i ... sidabile da 3 mm per un approccio ottimale della rampa. Dimensioni: 720x400x125 hcm. Compreso trasporto e posa in opera.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	50´863,26	50´863,26
108 / 108 NP19 - Analisi 19	SKATE PARK - Rampa onda con curva (tipo -cod. GC34_1200125_K). Costruzione di tubi in acciaio zincato a caldo con piedini regolabili in altezza per la regolazione del livello Prot ... sidabile da 3 mm per un approccio ottimale della rampa. Dimensioni: 900x500x125 hcm. Compreso trasporto e posa in opera.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	56´714,78	56´714,78
109 / 109 NP20 - Analisi 20	SKATE PARK - Mini rampe (tipo - cod.GC37_1200125_K). Attrezzatura Skate Park in conformità con EN14974 Costruzione di tubi in acciaio zincato a caldo con piedini regolabili in alt ... abile da 3 mm per un approccio ottimale della rampa. Dimensioni: 10,00x3,60x1,25 hm. Compreso trasporto e posa in opera.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	54´614,24	54´614,24
110 / 110 NP28 - Analisi 21	Panchina in plastica riciclata(tipo - cod. GPA433R). Struttura: Composta da 2 supporti in ACCIAIO zincato e verniciato profilo a U sez. mm. 60x3 opportunamente sagomati. Seduta com ... 200°C. Colorazione RAL a discrezione del cliente. Se non precisato colore antracite. Compreso trasporto e posa in opera					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	492,56	1´477,68
111 / 111 ABR26_U.0 06.010.280.a	Cestino portarifiuti in lamiera zincata e verniciata RAL: senza coperchio					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	69,66	139,32
112 / 112 ABR26_U.0 06.010.310.a	Palo per cestino portarifiuti, diametro 60 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento in pavimentazione o in tappeto erboso:in acciaio zincato: altezza totale 850 mm, con flangia					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	31,22	62,44
113 / 113 ABR26_U.0 06.010.510.a	Fontanella in fusione di ghisa verniciata, vasca di raccolta acqua e griglia, rubinetto in ottone a pulsante e tubi zincati per l'allacciamento del rubinetto, altezza 1250 mm, larg ... allacciamento del rubinetto, altezza 1250 mm, larghezza 400 mm, profondità 600 mm, peso 100 kg, fornita e posta in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	472,71	472,71
114 / 114 ABR26_U.0 05.030.020.a	Fornitura e posa in opera di strato separatore e di rinforzo per aumentare la capacità portante del terreno e per la ripartizione del carico localizzato composto da geotessile "Non ... il 85 e 75 % (ISO 10319); Resistenza al							
	A R I P O R T A R E							626´104,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							626´104,09
	punzonamento non inferiore a 5400 N (ISO 12236). Strato separatore e di rinforzo							
	Piazza + sotto tribune					268,00		
	Risvolti perimetrali du gabbioni *(lung.=29,91+18,73+8,75)		57,39		0,330	18,94		
	SOMMANO mq					286,94	13,48	3´867,95
115 / 115 ABR26_U.0 05.040.020.a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... Tecniche, misurata in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale							
	Primo strato							
	Piazza					278,00		
	SOMMANO mc					278,00	35,98	10´002,44
116 / 116 ABR26_AT_ 10.025.010.a	Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 6000 kg							
	Piazza Primo strato							
	Parziale ora					0,00		
					12,000	12,00		
	Parziale ora					12,00		
	SOMMANO ora					12,00	37,55	450,60
117 / 117 NP_3_IDRO DRAIN	Conglomerato cementizio, tipo i.idro DRAIN, a base di leganti idraulici cementizi, graniglie selezionate di granulometria tra 5 e 22 mm e di additivi sintetici, con una resistenza ... l calcestruzzo drenante. La pavimentazione posata è calpestabile dopo 24 ore e carrabile dopo 6/7giorni. Spessore 10 cm							
						140,00		
	SOMMANO m2					140,00	55,00	7´700,00
118 / 118 ABR26_U.0 05.040.020.a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... Tecniche, misurata in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale							
	Secondo strato							
	Tribuna 1	0,62	6,02			3,73		
	Tribuna 2	0,86	7,92			6,81		
	Tribuna 3	0,86	8,15			7,01		
	SOMMANO mc					17,55	35,98	631,45
119 / 119 NP_3_IDRO DRAIN_MA GG	Incremento per colore							
	Vedi voce n° 118 [mc 17.55]	1,00				17,55		
	SOMMANO m					17,55	8,50	149,18
120 / 120 ABR26_AT_ 10.025.010.a	Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 6000 kg							
	Tribuna 1 - 2 -3 Secondo Strato							
	Parziale ora					0,00		
					8,000	8,00		
	Parziale ora					8,00		
	SOMMANO ora					8,00	37,55	300,40
121 / 121 ABR26_U.0 08.020.020.a	FORNITURA E POSA DI GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE A MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10, REALIZZATA IN CONFORMITA' ALLE NORMATIVE VIGENTI, CON FILO AVENTE UN DIAMETRO PARI 2. ... i. Compreso la fornitura, il riempimento e la							
	A R I P O R T A R E							649´206,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							649´206,11
	sistemazione del pietrame proveniente da cave. Per gabbioni di altezza 1 m							
	Sedute							
	Tribuna 1	1,00	6,02			6,02		
	Tribuna 2	2,24	7,92			17,74		
	Tribuna 3	2,24	8,15			18,26		
	SOMMANO mc					42,02	140,68	5´911,37
122 / 122 ABR26_E.00 4.010.020.a	Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi sezione di acciaio calmato, per travature, pilastri, colonne, mensole, ecc. piatti, lamiere, ecc, compreso le ... nformità alle norme tecniche di cui alle NTC di cui al DM 17/01/2018 , esclusi i trattamenti protettivi in acciaio S 235							
	PROFILO FERMA GETTO							
	Profilo a " L " 50x150x5							
	Tribuna 1		7,19		7,850	56,44		
	Tribuna 2 + 3							
	(lung.=19,63+4,25)		23,88		7,850	187,46		
	Parziale kg					243,90		
	Scale - Sostegno Seduta - Ringhiera							
	Tribuna 1							
	Scala tra Camminamento / 1^ Seduta							
	Profilo quadro 40x40x3	2,00	0,90		2,500	4,50		
	Struttura porta Seduta 1^ Seduta							
	Profilo a " C " 15x25x3 porta led	1,00	6,02		0,860	5,18		
	Profilo a " C " 40x40x3	2,00	6,02		1,870	22,51		
	Profilo quadro 40x40x3 passo 50 cm	12,00	1,05		2,500	31,50		
	Piatto 80x2 *(lung.=6,02*0,08)	1,00	0,48		7,930	3,81		
	Scala 1^ Seduta / 2^Seduta							
	Profilo quadro 40x40x3	2,00	0,93		2,500	4,65		
	Struttura porta Seduta 2^ Seduta							
	Profilo a " C " 15x25x3 porta led	1,00	6,02		0,860	5,18		
	Profilo a " C " 40x40x3	2,00	6,02		1,870	22,51		
	Profilo quadro 40x40x3 passo 50 cm	12,00	0,96		2,500	28,80		
	Piatto 80x2 *(lung.=6,02*0,08)	1,00	0,48		7,930	3,81		
	Ringhiera							
	Profilo Quadro 50x50x3 montante *(lung.=1+1,46+2+2)		6,46		3,120	20,16		
	Profilo Quadro 50x50x3 corrimano *(lung.=0,82+0,82+0,45)		2,09		3,120	6,52		
	Lamiera forara *(par.ug.=0,67+1+0,75)	2,42			14,000	33,88		
	Parziale kg					193,01		
	Tribuna 2							
	Scala tra Camminamento / 1^ Seduta							
	Profilo quadro 40x40x3	2,00	0,90		2,500	4,50		
	Struttura porta Seduta 1^ Seduta							
	Profilo a " C " 15x25x3 porta led	1,00	7,92		0,860	6,81		
	Profilo a " C " 40x40x3	2,00	7,92		1,870	29,62		
	Profilo quadro 40x40x3 passo 50 cm	16,00	1,05		2,500	42,00		
	Piatto 80x2 *(lung.=7,92*0,08)	1,00	0,63		7,930	5,00		
	Scala 1^ Seduta / 2^Seduta							
	Profilo quadro 40x40x3	2,00	0,93		2,500	4,65		
	Struttura porta Seduta 2^ Seduta							
	Profilo a " C " 15x25x3 porta led	1,00	7,92		0,860	6,81		
	Profilo a " C " 40x40x3	2,00	7,92		1,870	29,62		
	Profilo quadro 40x40x3 passo 50 cm	16,00	1,05		2,500	42,00		
	Piatto 80x2 *(lung.=7,92*0,08)	1,00	0,63		7,930	5,00		
	Struttura porta Seduta 3^ Seduta							
	Profilo a " C " 15x25x3 porta led	1,00	7,92		0,860	6,81		
	Profilo a " C " 40x40x3	2,00	7,92		1,870	29,62		
	Profilo quadro 40x40x3 passo 50 cm	16,00	1,05		2,500	42,00		
	Piatto 80x2 *(lung.=7,92*0,08)	1,00	0,63		7,930	5,00		
	Ringhiera							
	Profilo Quadro 50x50x3 montante *(lung.=1+1,50+1,96+0,6+0,6)	2,00	5,66		3,120	35,32		
	Profilo Quadro 50x50x3 corrimano *(lung.=0,82+0,82+0,82+0,65)	2,00	3,11		3,120	19,41		
	Lamiera forara	2,00		3,480	14,000	97,44		
	Parziale kg					411,61		
	Tribuna 3							
	Scala tra Camminamento / 1^ Seduta							
	Profilo quadro 40x40x3	2,00	0,90		2,500	4,50		
	Struttura porta Seduta 1^ Seduta							
	Profilo a " C " 15x25x3 porta led	1,00	8,13		0,860	6,99		
	A R I P O R T A R E					860,01		655´117,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					860,01		655´117,48
	Profilo a " C " 40x40x3	2,00	8,13		1,870	30,41		
	Profilo quadro 40x40x3 passo 50 cm	16,00	1,05		2,500	42,00		
	Piatto 80x2 *(lung.=8,13*0,08)	1,00	0,65		7,930	5,15		
	Scala 1^ Seduta / 2^Seduta							
	Profilo quadro 40x40x3	2,00	0,93		2,500	4,65		
	Struttura porta Seduta 2^ Seduta							
	Profilo a " C " 15x25x3 porta led	1,00	8,13		0,860	6,99		
	Profilo a " C " 40x40x3	2,00	8,13		1,870	30,41		
	Profilo quadro 40x40x3 passo 50 cm	16,00	1,05		2,500	42,00		
	Piatto 80x2 *(lung.=8,13*0,08)	1,00	0,65		7,930	5,15		
	Struttura porta Seduta 3^ Seduta							
	Profilo a " C " 15x25x3 porta led	1,00	8,13		0,860	6,99		
	Profilo a " C " 40x40x3	2,00	8,13		1,870	30,41		
	Profilo quadro 40x40x3 passo 50 cm	16,00	1,05		2,500	42,00		
	Piatto 80x2 *(lung.=8,13*0,08)	1,00	0,65		7,930	5,15		
	Ringhiera							
	Profilo Quadro 50x50x3 montante *(lung.=1+1,50+1,96+0,6+0,6)	2,00	5,66		3,120	35,32		
	Profilo Quadro 50x50x3 corrimano *(lung.=0,82+0,82+0,82+0,65)	2,00	3,11		3,120	19,41		
	Lamiera forara	2,00		3,480	14,000	97,44		
	Parziale kg					414,97		
	SOMMANO kg					1´263,49	5,19	6´557,51
123 / 123 ABR26_E.00 4.040.030.a	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decapp ... O 1461 per un minimocontabilizzabile per partite di 100 kg: immersione di strutture pesanti fino a 18 metri di lunghezza							
	Vedi voce n° 122 [kg 1 263.49]	1,00				1´263,49		
	SOMMANO kg					1´263,49	0,85	1´073,97
124 / 124 ABR26_E.02 1.040.110.a	Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte smalto oleosintetico opaco							
	PROFILO FERMA GETTO							
	Profilo a " L " 50x150x5							
	Tribuna 1		7,19	0,150		1,08		
	Tribuna 2 + 3							
	(lung.=19,63+4,25)		23,88	0,150		3,58		
	SOMMANO mq					4,66	19,15	89,24
125 / 125 NP_8_DOG HE TRIBUNE	Fornitura e posa di pavimento per esterni in legno composito di seconda generazione (WPC) tipo Déco Ultrashield, o equivalente, certificato per uso esterno, caratterizzato da un'el ... a 138x23mm]. Durevolezza: Assenza di manutenzione (non richiede pittura o impregnante) e resistenza al colore nel tempo.							
	Tribuna 1-2	2,00	10,05			20,10		
	frontalino gradinata 1 *(lung.=6,02*0,14)	2,00	0,84			1,68		
	frontalino scale gradinata 1	4,00	0,14			0,56		
	frontalino gradinata 2 *(lung.=8,04*0,14)	2,00	1,13			2,26		
	frontalino scale gradinata 2	4,00	0,14			0,56		
	Tribuna 3	1,00	21,21			21,21		
	frontalino gradinata *(lung.=8,04*0,14)	3,00	1,13			3,39		
	frontalino scale gradinata	4,00	0,14			0,56		
	SOMMANO mq					50,32	142,90	7´190,73
126 / 126 ABR26_E.00 4.010.130.a	Piccola ferramenta costituita da zanche, cravatte, ecc., data in opera compreso opere murarie In profilati normali lavorato per staffe per un minimo contabilizzabile di 30 kg per ogni singolo elemento							
	Piuccola ferramenta per il fissaggio della struttura di seduta e ringhiere si considera 3Kg/mq *(lung.=52+3,09+(4*4,28))		72,21		3,000	216,63		
	SOMMANO kg					216,63	8,16	1´767,70
	A R I P O R T A R E							671´796,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							671´796,63
127 / 127 NP_3_IDRO DRAIN	Conglomerato cementizio, tipo i.idro DRAIN, a base di leganti idraulici cementizi, graniglie selezionate di granulometria tra 5 e 22 mm e di additivi sintetici, con una resistenza ... l calcestruzzo drenante. La pavimentazione posata è calpestabile dopo 24 ore e carrabile dopo 6/7giorni. Spessore 10 cm					33,36		
	SOMMANO m2					33,36	55,00	1´834,80
128 / 128 ABR26_U.0 08.020.020.a	FORNITURA E POSA DI GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE A MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10, REALIZZATA IN CONFORMITA' ALLE NORMATIVE VIGENTI, CON FILO AVENTE UN DIAMETRO PARI 2. ... i. Compreso la fornitura, il riempimento e la sistemazione del pietrame proveniente da cave. Per gabbioni di altezza 1 m					14,00		
	SOMMANO mc					14,00	140,68	1´969,52
129 / 129 ABR26_E.00 1.220.055.b	Fornitura su autocarro di materiali provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti. Stabilizzato della pezzatura 0/50, 0/70 mm Riempimento palco	39,50			1,000	39,50		
	SOMMANO mc					39,50	13,17	520,22
130 / 130 NP_3_IDRO DRAIN	Conglomerato cementizio, tipo i.idro DRAIN, a base di leganti idraulici cementizi, graniglie selezionate di granulometria tra 5 e 22 mm e di additivi sintetici, con una resistenza ... l calcestruzzo drenante. La pavimentazione posata è calpestabile dopo 24 ore e carrabile dopo 6/7giorni. Spessore 10 cm					53,68		
	SOMMANO m2					53,68	55,00	2´952,40
131 / 131 ABR26_U.0 08.020.006.a	Fornitura e posa in opera di gabbioni in rete metallica elettrosaldata, in conformità al Regolamento 301/2011 e secondo EN 10223-8 e EN 10244-2, realizzata con maglia quadrata o re ... il riempimento e la sistemazione del pietrame di opportuna pezzatura proveniente da cave. per gabbioni di altezza 1 m: (lung.=(2*(0,75+8,50+0,75))+6,25+2,75+5,50)		34,50	0,250	2,000	17,25		
	SOMMANO mc					17,25	153,14	2´641,67
132 / 132 NP_10_STRI CIA LED	Striscia led da esterno 220v in silicone con taglio ogni 10 cm 6500k, Tecnologia LED 2835 SMD, alimentazione diretta a 220V e potenza di 9W per metro, questa striscia garantisce un ... luminosità uniforme e intensa di 1080 lumen/metro, con una tonalità di luce bianco freddo 6500K.Grado di protezione IP65 **Illuminazione Gradinate** Tribuna 1 Tribuna 2 Tribuna 3	 2,00 3,00 2,00	 6,02 8,04 8,04			 12,04 24,12 16,08		
	SOMMANO ml					52,24	18,36	959,13
133 / 133 NP_9_FARE TTO	Faretto Carrabile GU10, IP67 - CORTEN con Doppio Pressacavo, Potenza in WattIn base alla lampada installata (Max 50 W), Base di Attacco GU10, Altezza Sospensione Ø 10 cm, Tension ... & RoHS, Colore Del Prodotto Corten InstallazioneDa incasso, COMPRENSIVO DI LAMPADA LED GU10 7,5W 100lm/W - Angolo 120°. PALCO					11,00		
	SOMMANO cadauno					11,00	57,64	634,04
134 / 134 ABR26_EL.0 30.010.030.a	Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG7OH2R 0.6/1kV , non propagante l'incendio (Secondo la normativa vigente), con guaina di mescola isolante con el ... presi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione.Bipolare -							
	A R I P O R T A R E							683´308,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							683´308,41
	Sezione 2x1,5 mm²					60,00		
	SOMMANO m					60,00	4,06	243,60
135 / 135 ABR26_EL.020.010.010.c	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, (Colore: bianco naturale, nero, verde, azzurro, marrone, lilla) serie media (Resistenza ... tti, cavallotti di fissaggio, dato in opera con tipo di posa incassato a pavimento, parete e soffitto. - Diametro mm 25 illuminazione palco *(par.ug.=17+14)	31,00				31,00		
	SOMMANO m					31,00	3,67	113,77
136 / 136 ABR26_U.006.010.280.a	Cestino portarifiuti in lamiera zincata e verniciata RAL: senza coperchio					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	69,66	139,32
137 / 137 ABR26_U.006.010.310.a	Palo per cestino portarifiuti, diametro 60 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento in pavimentazione o in tappeto erboso:in acciaio zincato: altezza totale 850 mm, con flangia					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	31,22	62,44
138 / 138 ABR26_U.006.010.510.a	Fontanella in fusione di ghisa verniciata, vasca di raccolta acqua e griglia, rubinetto in ottone a pulsante e tubi zincati per l'allacciamento del rubinetto, altezza 1250 mm, larg ... allacciamento del rubinetto, altezza 1250 mm, larghezza 400 mm, profondità 600 mm, peso 100 kg, fornita e posta in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	472,71	472,71
139 / 139 ABR26_U.005.030.020.a	Fornitura e posa in opera di strato separatore e di rinforzo per aumentare la capacità portante del terreno e per la ripartizione del carico localizzato composto da geotessile "Non ... il 85 e 75 % (ISO 10319); Resistenza al punzonamento non inferiore a 5400 N (ISO 12236). Strato separatore e di rinforzo ***Sedute su Gabbioni***	3,00	3,00	1,070		9,63		
	SOMMANO mq					9,63	13,48	129,81
140 / 140 ABR26_U.005.040.020.a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... Tecniche, misurata in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale ***Sedute su Gabbioni***	3,00	3,00	0,750	0,250	1,69		
	SOMMANO mc					1,69	35,98	60,81
141 / 141 ABR26_AT_10.025.010.a	Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 6000 kg ***Sedute su Gabbioni***				2,000	2,00		
	SOMMANO ora					2,00	37,55	75,10
142 / 142 NP_3_IDRO DRAIN	Conglomerato cementizio, tipo i.idro DRAIN, a base di leganti idraulici cementizi, graniglie selezionate di granulometria tra 5 e 22 mm e di additivi sintetici, con una resistenza ... l calcestruzzo drenante. La pavimentazione posata è calpestabile dopo 24 ore e carrabile dopo 6/7giorni. Spessore 10 cm ***Sedute su Gabbioni***	3,00	3,00	1,070		9,63		
	A R I P O R T A R E					9,63		684´605,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					9,63		684´605,97
	SOMMANO m2					9,63	55,00	529,65
143 / 143 NP_3_IDRO DRAIN_MA GG	Incremento per colore ***Sedute su Gabbioni***	3,00	3,00	1,070		9,63		
	SOMMANO m					9,63	8,50	81,86
144 / 144 ABR26_E.00 4.010.020.a	Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi sezione di acciaio calmato, per travature, pilastri, colonne, mensole, ecc. piatti, lamiere, ecc, compreso le ... nformità alle norme tecniche di cui alle NTC di cui al DM 17/01/2018 , esclusi i trattamenti protettivi in acciaio S 235 ***CANCELLO SU VIALETTO 13*** Profilo Quadro 100x100x2 *(lung.=2*(1,85+0,8))	2,00 2,00	5,30 1,85		6,150 6,150	65,19 22,76		
	Parziale kg					87,95		
	SOMMANO kg					87,95	5,19	456,46
145 / 145 ABR26_E.00 4.010.130.a	Piccola ferramenta costituita da zanche, cravatte, ecc., data in opera compreso opere murarie In profilati normali lavorato per staffe per un minimo contabilizzabile di 30 kg per ogni singolo elemento ***CANCELLO SU VIALETTO 13*** Cardine Con Cavallotto Con Piastra 100x100 E Controdado	4,00			0,800	3,20		
	SOMMANO kg					3,20	8,16	26,11
146 / 146 ABR26_E.00 4.040.030.a	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decapp ... O 1461 per un minimocontabilizzabile per partite di 100 kg: immersione di strutture pesanti fino a 18 metri di lunghezza Vedi voce n° 144 [kg 87.95] Vedi voce n° 145 [kg 3.20]	1,00 1,00				87,95 3,20		
	SOMMANO kg					91,15	0,85	77,48
147 / 147 ABR26_E.02 1.040.110.a	Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte smalto oleosintetico opaco ***CANCELLO SU VIALETTO 13*** Profilo Quadro 100x100x2 *(lung.=2*0,49)	2,00 4,00 2,00 2,00	0,98 0,17 0,45 2,32			1,96 0,68 0,90 4,64		
	Parziale mq					8,18		
	SOMMANO mq					8,18	19,15	156,65
148 / 148 ABR26_U.0 08.020.006.a	Fornitura e posa in opera di gabbioni in rete metallica elettrosaldata, in conformità al Regolamento 301/2011 e secondo EN 10223-8 e EN 10244-2, realizzata con maglia quadrata o re ... il riempimento e la sistemazione del pietrame di opportuna pezzatura proveniente da cave. per gabbioni di altezza 1 m: (lung.=10+6+7+2+26,50+20+33,25+(8*0,75))		110,75	0,250	2,000	55,38		
	SOMMANO mc					55,38	153,14	8´480,89
149 / 149 NP_EL_LA MPADA LED_2	Fornitura e posa in opera di apparecchio LED per arredo urbano. Apparecchio per installazione a testa palo, per esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato pol ... Certificazioni | Certificato CE. Certificato EAC. Certificato UKCA. Installabile su superfici normalmente infiammabili.							
	A R I P O R T A R E							694´415,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							694´415,07
						11,00		
	SOMMANO cadauno					11,00	563,76	6´201,36
150 / 150 ABR26_EL.0 30.010.040.a	Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG7OH2R 0.6/1kV , non propagante di incendio, a ridotta emissione di gas corrosivi (Secondo la normativa vigente) ... resi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione.Tripolare - Sezione 3x1,5 mm²							
		9,00	6,00			54,00		
	SOMMANO m					54,00	5,09	274,86
151 / 151 ABR26_EL.0 50.010.010.c	CORDA FLESSIBILE O TONDO IN RAME NUDO per impianti di dispersione e di messa a terra, fornita e posta in opera su scasso di terreno già predisposto, escluso l'onere dell'apertura e ... lla chiusura dello stesso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito - di sezione pari a mm² 35							
		9,00	1,00			9,00		
	SOMMANO m					9,00	7,07	63,63
152 / 152 ABR26_EL.0 50.010.020.a	TONDINO ZINCATO A FUOCO per impianti di dispersione e di messa a terra, fornito e posto in opera su scasso di terreno già predisposto, escluso l'onere dell'apertura e della chiusur ... dello stesso. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - di dimensione diametro mm 8 (sezione mm² 50)							
		9,00	0,80			7,20		
	SOMMANO m					7,20	4,19	30,17
153 / 153 ABR26_EL.0 65.020.010.a	Palo rastremato o conico diritto, zincato e vefrniciato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza f ... il braccio, il pozzetto prefabbricato portapalo e il chiusino di ispezione - d2=88,9; l=4000; h=3500; d=60; kg=25; S=3,2							
						11,00		
	SOMMANO Cad					11,00	251,71	2´768,81
154 / 154 ABR26_EL.0 65.050.100.a	GIUNTO DI DERIVAZIONE realizzato con muffola in gomma in unico pezzo per impianti BT con tensione nominale non superiore ad 1 kV, completo di manicotti, connettori, mollette in acc ... reso quanto altro occorre per dare l'opera finita. - per derivazioni a 90° per sezioni max: 2x6m m² - 3x6 mm² - 4x4 mm². Vedi voce n° 153 [Cad 11.00]							
		1,00				11,00		
	SOMMANO Cad					11,00	63,60	699,60
155 / 155 NP32 - Analisi 25	Fornitura e posa in opera di pavimentazione antitrauma, atossica, ultra resistente, antiscivolo, altamente drenante ideale per esterni, camminamenti e percorsi ginnici. Smaltisce i ... 50x50 cm, colorazione a scelta della DL, comprensivo di ogni magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.							
						126,00		
	SOMMANO m2					126,00	64,85	8´171,10
156 / 156 NP06 - Analisi 6	Coccodrillo alluminio (tipo - cod. CA360) Realizzato con pali portanti in lega di alluminio EN AW 6060 sez. 90x90x2,5 con anima interna di rinforzo per garantire la massima tenuta ... ma obbligatoria: 139 m² certificato HIC 145 cm minimo. Dimensioni: 723x1323x340 hcm. Compreso trasporto e posa in opera.							
						1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	30´603,69	30´603,69
	A R I P O R T A R E							743´228,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							743´228,29
157 / 157 NP07 - Analisi 7	Giostra inclusiva moon (tipo - cod. GC501). Giostra accessibile progettata per l'utilizzo simultaneo da parte di bambini normodotati e nr. 2 bambini diversamente abili in carrozzin ... e varia in base a quella disponibile in pronta consegna - Dimensioni: 250x250x84 cm. Compreso trasporto e posa in opera.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	6´864,00	6´864,00
158 / 158 NP08 - Analisi 8	Gioco a molla singolo (tipo - cod. gioco a molla singolo). Gioco in polietilene spess 19 mm colorato con mollone colorato antischiacciamento delle dita. Molla in acciaio temperato ... q con HIC 50 cm minima (acquistabile separatamente). Dimensioni: 80x25x80 circa hcm. Compreso trasporto e posa in opera.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	483,34	483,34
159 / 159 NP09 - Analisi 9	Gioco a molla a sagoma doppia (tipo -cod. gioco a molla a sagoma doppia). Gioco a molla completo di: Doppia sagoma in polietilene riciclabile in lastra di spessore 18/20 mm in acci ... e poggiapiedi. Dotato di gabbia in acciaio da cementare. Dimensioni: 80x45x90 H cm. Compreso trasporto e posa in opera.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	645,43	645,43
160 / 160 NP10 - Analisi 10	Altalena alluminio con cesto e altre 2 sedute (tipo - cod. A314A).Pali portanti in lega di alluminio EN AW6060 sez. 90x90x2,5 con anima interna di rinforzo per garantire la massima ... ile al 100% con bordi arrotondati, superficie goffrata. Dimensioni: 653x194x243 hcm. Compreso trasporto e posa in opera.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	3´312,65	3´312,65
161 / 161 NP28 - Analisi 21	Panchina in plastica riciclata(tipo - cod. GPA433R). Struttura: Composta da 2 supporti in ACCIAIO zincato e verniciato profilo a U sez. mm. 60x3 opportunamente sagomati. Seduta com ... 200°C. Colorazione RAL a discrezione del cliente. Se non precisato colore antracite. Compreso trasporto e posa in opera					11,00		
	SOMMANO cadauno					11,00	492,56	5´418,16
162 / 162 ABR26_U.0 06.010.280.a	Cestino portarifiuti in lamiera zincata e verniciata RAL: senza coperchio					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	69,66	208,98
163 / 163 ABR26_U.0 06.010.310.a	Palo per cestino portarifiuti, diametro 60 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento in pavimentazione o in tappeto erboso:in acciaio zincato: altezza totale 850 mm, con flangia					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	31,22	93,66
164 / 164 ABR26_U.0 06.010.510.a	Fontanella in fusione di ghisa verniciata, vasca di raccolta acqua e griglia, rubinetto in ottone a pulsante e tubi zincati per l'allacciamento del rubinetto, altezza 1250 mm, larg ... allacciamento del rubinetto, altezza 1250 mm, larghezza 400 mm, profondità 600 mm, peso 100 kg, fornita e posta in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	472,71	472,71
	A R I P O R T A R E							760´727,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							760´727,22
165 / 165 ABR26_E.00 3.010.010.b	Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 ,D max inerti 32 mm compreso quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a pe ... te, esclusi pompa (se utilizzata), i ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica: C 8/10							
	ALLETTAMENTO CIGLIO							
	TRA PARCHEGGIO E AIUOLA 9a							
	****(lung.=18,32+1,35)***		19,67	0,350	0,100	0,69		
	TRA PARCHEGGIO E AIUOLA 1		8,42	0,350	0,100	0,29		
	TRA AIUOLA 1A - RAMPA - VIALETTO 5		22,88	0,350	0,100	0,80		
	Parziale mc					1,78		
	SOMMANO mc					1,78	120,11	213,80
166 / 166 ABR26_E.02 3.060.010.c	Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5, compresi rinfianco e sigillatura dei giunti, compresi i pezzi speciali, valutati per m 1 per curva a 45° e m 1,8 per curva a 90° cordone prefabbricato da cm 12÷14x25x100							
	ALLETTAMENTO CIGLIO							
	TRA PARCHEGGIO E AIUOLA 9a							
	****(lung.=18,32+1,35)***		19,67			19,67		
	TRA PARCHEGGIO E AIUOLA 1		8,42			8,42		
	TRA AIUOLA 1A - RAMPA - VIALETTO 5		22,88			22,88		
	Parziale m					50,97		
	SOMMANO m					50,97	36,56	1´863,46
167 / 167 ABR26_U.0 05.030.020.a	Fornitura e posa in opera di strato separatore e di rinforzo per aumentare la capacità portante del terreno e per la ripartizione del carico localizzato composto da geotessile "Non ... il 85 e 75 % (ISO 10319); Resistenza al punzonamento non inferiore a 5400 N (ISO 12236). Strato separatore e di rinforzo							
						318,80		
	SOMMANO mq					318,80	13,48	4´297,42
168 / 168 ABR26_AT_ 10.025.010.a	Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 6000 kg				8,000	8,00		
	SOMMANO ora					8,00	37,55	300,40
169 / 169 ABR26_E.02 3.020.010.a	Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei mas ... ee da circoscrivere inferiori a 1 m.Spessore 4÷6 cm, base 22 cm, altezza 11 cm finitura superiore standard colore grigio							
	SPAZIO MANOVRA					153,00		
	SOMMANO mq					153,00	30,58	4´678,74
170 / 170 ABR26_E.02 3.020.010.b	Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei mas ... ree da circoscrivere inferiori a 1 m.Spessore 4÷6 cm, base 22 cm, altezza 11 cm finitura superiore standard altri colori							
	STALLI PACHEGGIO					156,00		
	SOMMANO mq					156,00	32,98	5´144,88
171 / 177 ABR26_U.0 05.040.020.a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... Tecniche, misurata in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale							
	Vedi voce n° 167 [mq 318.80]				0,250	79,70		
	A R I P O R T A R E					79,70		777´225,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					79,70		777′225,92
	SOMMANO mc					79,70	35,98	2′867,61
172 / 171 NP_EL_LAMPADA LED_2	Fornitura e posa in opera di apparecchio LED per arredo urbano. Apparecchio per installazione a testa palo, per esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato pol ... Certificazioni | Certificato CE. Certificato EAC. Certificato UKCA. Installabile su superfici normalmente infiammabili.					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	563,76	3′946,32
173 / 172 ABR26_EL.030.010.040.a	Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG7OH2R 0.6/1kV , non propagante di incendio, a ridotta emissione di gas corrosivi (Secondo la normativa vigente) ... resi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione.Tripolare - Sezione 3x1,5 mm²	4,00	6,00			24,00		
	SOMMANO m					24,00	5,09	122,16
174 / 173 ABR26_EL.050.010.010.c	CORDA FLESSIBILE O TONDO IN RAME NUDO per impianti di dispersione e di messa a terra, fornita e posta in opera su scasso di terreno già predisposto, escluso l'onere dell'apertura e ... lla chiusura dello stesso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito - di sezione pari a mm² 35	4,00	1,00			4,00		
	SOMMANO m					4,00	7,07	28,28
175 / 174 ABR26_EL.050.010.020.a	TONDINO ZINCATO A FUOCO per impianti di dispersione e di messa a terra, fornito e posto in opera su scasso di terreno già predisposto, escluso l'onere dell'apertura e della chiusur ... dello stesso. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - di dimensione diametro mm 8 (sezione mm² 50)	4,00	0,80			3,20		
	SOMMANO m					3,20	4,19	13,41
176 / 175 ABR26_EL.065.020.010.a	Palo rastremato o conico diritto, zincato e vefrniciato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza f ... il braccio, il pozzetto prefabbricato portapalo e il chiusino di ispezione - d2=88,9; l=4000; h=3500; d=60; kg=25; S=3,2					7,00		
	SOMMANO Cad					7,00	251,71	1′761,97
177 / 176 ABR26_EL.065.050.100.a	GIUNTO DI DERIVAZIONE realizzato con muffola in gomma in unico pezzo per impianti BT con tensione nominale non superiore ad 1 kV, completo di manicotti, connettori, mollette in acc ... reso quanto altro occorre per dare l'opera finita. - per derivazioni a 90° per sezioni max: 2x6m m² - 3x6 mm² - 4x4 mm². Vedi voce n° 171 [cadauno 7.00]	1,00				7,00		
	SOMMANO Cad					7,00	63,60	445,20
178 / 179 ABR26_U.005.100.581.a	Realizzazione di stalli di sosta per auto ai sensi dell'art 149 figura 444 allegati al titolo del regolamento di esecuzione del NCDS, del tipo longitudinali o paralleli al marciapi ... r la corretta esecuzione. NUOVO IMPIANTO. Realizzazione di stalli di sosta per auto con strisce da 12 cm. Nuovo impianto STALLO DISABILI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	15,21	15,21
179 / 180 ABR26_U.0	Segnaletica orizzontale, realizzato secondo le normative vigenti, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrature eseguite mediante applicazione di							
	A R I P O R T A R E							786′426,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							786´426,08
05.100.530.a	vernice rifrangente ... eso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale Per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/m²							
	Freccia direzionale	2,00	0,80			1,60		
	SOMMANO mq					1,60	7,36	11,78
180 / 181 ABR26_U.0 05.100.150.f	Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannello integrativo di "distanza modello II 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazioneintegrato al segnale di "preavviso di parcheggio" rifrangenza classe I In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 30x90							
	parcheggio avanti a destra					1,00		
	posto diversamenti abili					1,00		
	posto donne in cinta					1,00		
	SOMMANO cad					3,00	77,75	233,25
181 / 182 ABR26_U.0 05.100.090.a	Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "precedenza nei sensi unici alternati" fig. II 45 Art. 114 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata rifrangenza classe II In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 40							
	parcheggio nell'aiuola ingresso uscita					1,00		
	posti motocicli					1,00		
	avviso attraversamento pedonale					1,00		
	SOMMANO cad					3,00	68,71	206,13
182 / 183 ABR26_U.0 05.100.030.a	Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "preavviso di dare la precedenza di forma triangolare con pannello integrativo riportante la dist ... da e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe I In lamiera di ferro da 10/10 lato cm 60 con integrativo 18x53 cm							
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	90,04	90,04
183 / 184 ABR26_U.0 05.100.501.a	Fornitura di palo tubolare zincato a caldo, anti rotazione del diametro esterno conforme alla norma en 12899-1:2007 ; completo di tappo in pvc per chiusura, idoneo al montaggio di ... di attuazione.Esclusa fondazione e montaggio. palo con diametro esterno di mm.60, spessore 2,00/2,2 mm., altezza 250 cm							
	parcheggio avanti a destra					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	41,42	248,52
184 / 185 ABR26_U.0 5.100.508.a	Posa in opera di sostegni tubolari, compresa fondazione in calcestruzzo cementizio di dimensioni idonee a garantire la corretta stabilità dell'impianto in base alla natura e alla c ... ro finito a regola d'arte.Esclusa la fornitura di palo. Posa in opera di sostegni tubolari diametro 60 mm, altezza varia							
	Vedi voce n° 184 [cad 6.00]	1,00				6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	100,28	601,68
185 / 178 ABR26_U.0 07.010.021.b	Stesa e modellazione di terra di coltivo compresa la fornitura di terreno vegetale adeguato all'impiego richiesto: operazione meccanica per piccole quantità tramite pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³							
	AIUOLA 1	45,36			0,100	4,54		
	AIUOLA 1a	22,82			0,100	2,28		
	SOMMANO mc					6,82	25,53	174,11
186 / 186 ABR26_U.0 07.010.140.a	Formazione del tappeto erboso con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura), con concimazione di fondo, semina manuale o meccanica, comp ... al m², semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione: per singole superfici da 200 a							
	A R I P O R T A R E							787´991,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							787′991,59
	1.000 m² Vedi voce n° 178 [mc 6.82] *(par.ug.=1/0,1)	10,00				68,20		
	SOMMANO mq					68,20	2,18	148,68
187 / 187 ABR26_U.0 05.100.581.a	Realizzazione di stalli di sosta per auto ai sensi dell'art 149 figura 444 allegati al titolo del regolamento di esecuzione del NCDS, del tipo longitudinali o paralleli al marciapi ... r la corretta esecuzione. NUOVO IMPIANTO. Realizzazione di stalli di sosta per auto con strisce da 12 cm. Nuovo impianto STALLO DISABILI					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	15,21	45,63
188 / 188 ABR26_U.0 05.100.510.a	Segnaletica orizzontale, realizzata nel rispetto delle normative vigenti, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di ver ... 0,2 kg/m², in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale Per strisce di larghezza 12 cm linea longitudinale *(lung.=55,9+60,29)		116,19			116,19		
	linea trasversale	26,00	2,30			59,80		
	linea obliqua	4,00	3,25			13,00		
	SOMMANO m					188,99	0,78	147,41
189 / 189 ABR26_U.0 05.100.530.a	Segnaletica orizzontale, realizzato secondo le normative vigenti, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrature eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente ... eso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale Per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/m² Simbolo divesamente abili	3,00	0,80	0,800		1,92		
	Scritta BUS	1,00	1,60	1,600		2,56		
	SOMMANO mq					4,48	7,36	32,97
190 / 190 ABR26_U.0 05.100.150.a	Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannello integrativo di "distanza modello II 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazioneintegrato al segnale di "preavviso di parcheggio" rifrangenza classe I In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 20x40 parcheggio disabili indicazione n° 2 stalli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	43,34	43,34
191 / 191 ABR26_U.0 05.100.090.a	Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "precedenza nei sensi unici alternati" fig. II 45 Art. 114 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata rifrangenza classe II In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 40 parcheggio disabili					2,00		
	posti motocicli					1,00		
	SOMMANO cad					3,00	68,71	206,13
192 / 192 ABR26_U.0 05.100.150.a	Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannello integrativo di "distanza modello II 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazioneintegrato al segnale di "preavviso di parcheggio" rifrangenza classe I In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 20x40 Vedi voce n° 191 [cad 3.00]	1,00				3,00		
	SOMMANO cad					3,00	43,34	130,02
193 / 193 ABR26_U.0 07.010.140.a	Formazione del tappeto erboso con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura), con concimazione di fondo, semina manuale o meccanica, comp ... al m², semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione: per singole superfici da 200 a 1.000 m² ***PARCO GIOCHI***					423,00		
	Parziale mq ***AIUOLA 1***					423,00 45,36		
	A R I P O R T A R E					468,36		788′745,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					468,36		788´745,77
	AIUOLA 1A					22,82		
	AIUOLA 2					306,00		
	AIUOLA 3					109,50		
	AIUOLA 4					23,22		
	AIUOLA 5					19,68		
	AIUOLA 6					58,00		
	AIUOLA 7 - 7a					77,58		
	AIUOLA 8					26,45		
	AIUOLA 9 - 9a					63,77		
	AIUOLA 10							
	****(par.ug.=16,45+7,54+11,16)***	35,15				35,15		
	Parziale mq					787,53		
	SOMMANO mq					1´210,53	2,18	2´638,96
194 / 194 AV_25020011	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde,(esclusa fornitura: vedi specifico capitolo e manutenzione e garanzia vedi cod. 25020040-045) posti a piè d'op ... 00 l di acqua, eventuale fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione: per piante di circ. da 12 cm a 16 cm							
	PARCO GIOCHI					15,00		
	Parziale cad					15,00		
	PIAZZA TEATRO					1,00		
	Parziale cad					1,00		
	AIUOLA 1a					1,00		
	AIUOLA 3					5,00		
	AIUOLA 5					1,00		
	AIUOLA 6					2,00		
	AIUOLA 7					7,00		
	AIUOLA 8					2,00		
	AIUOLA 9					5,00		
	AIUOLA 9 a					4,00		
	AIUOLA 10					3,00		
	Parziale cad					30,00		
	SOMMANO cad					46,00	120,08	5´523,68
195 / 195 AV_15060027	Piante in vaso da 25 Litri, 1.25-1.50 H, Arbutus unedo							
	PARCO GIOCHI					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	61,64	246,56
196 / 196 AV_15120137	Piante con zolla, circonferenza del fusto 12÷14 cm- Acer platanoides							
	AIUOLA 9					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	230,80	1´154,00
197 / 197 AV_15120832	Piante con zolla, circonferenza del fusto 12÷14 cm- Lagerstroemia indica							
	PARCO GIOCHI					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	320,54	961,62
198 / 198 AV_15121018	Piante con zolla, circonferenza del fusto 14÷16 cm- Morus alba; Morus nigra							
	AIUOLA 3					1,00		
	PARCO GIOCHI					3,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	218,16	872,64
199 / 199 AV_15121228	Piante con zolla, circonferenza del fusto 14÷16 cm- Prunus avium							
	PARCO GIOCHI					3,00		
	Tariffa euquivalente alla fornitura della Pianta "Euodia"							
	SOMMANO cadauno					3,00	227,56	682,68
	A R I P O R T A R E							800´825,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							800´825,91
200 / 200 AV_1512128 0	Piante con zolla, circonferenza del fusto 14÷16 cm- Quercus ilex ***AIUOLA 5***					1,00		
	AIUOLA 6					2,00		
	AIUOLA 7					7,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	339,12	3´391,20
201 / 201 AV_1512136 6	Piante con zolla, circonferenza del fusto 14÷16 cm- Robinia pseudoacacia ***AIUOLA 9a***					4,00		
	AIUOLA 10					1,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	195,26	976,30
202 / 202 AV_1512139 7	Piante con zolla, circonferenza del fusto 14÷16 cm- Sophora japonica "Pendula" ***AIUOLA 3***					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	240,41	240,41
203 / 203 AV_1512040 2	Pianta con zolla, circonferenza del fusto 14-16 cm, Carpinus betulus ***AIUOLA 10***					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	307,80	615,60
204 / 204 AV_1512141 1	Piante con zolla, circonferenza del fusto 14÷16 cm- Sophora japonica "Pyramidalis" ***AIUOLA 1a***					1,00		
	AIUOLA 8					1,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	250,99	501,98
205 / 205 AV_1512143 8	Piante con zolla, circonferenza del fusto 12÷14 cm- Sorbus aria ***AIUOLA 3***					5,00		
	PARCO GIOCHI					2,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	202,93	1´420,51
206 / 206 AV_1512163 4	Piante con zolla, circonferenza del fusto 12÷14 cm- Ginkgo biloba ***PIAZZA TEATRO***					1,00		
	AIUOLA 3					1,00		
	AIUOLA 8					1,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	190,04	570,12
207 / 207 AV_2502000 6	Messa a dimora di piante arbustive o piccoli alberi (esclusa fornitura: vedi specifico capitolo; manutenzione e garanzia vedi cod. 25020047 - 048)in zolla o vaso, per altezza da 1 m fino a 2 m, fornitura e stesa di 20 l. di terriccio torboso, concimazione ed irrigazione con 15 l. di acqua. **SIEPE**							
	PARCO GIOCHI							
	*(par.ug.=18,00+10+5)	33,00				33,00		
	SKATE PARK					14,00		
	AIUOLA 10					23,00		
	AIUOLA 7a					7,00		
	AIUOLA 8					8,00		
	Parziale cadauno					85,00		
	RAMPICANTI							
	SKATE PARK					12,00		
	PARCO GIOCHI					10,00		
	AIUOLA 7					18,00		
	AIUOLA 8					2,00		
	AIUOLA 9					12,00		
	A R I P O R T A R E					139,00		808´542,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					139,00		808´542,03
	Parziale cadauno					54,00		
	BORDATURE							
	SU VIALETTO 4 TRA SEDUTE					16,00		
	Parziale cadauno					16,00		
	SOMMANO cadauno					155,00	27,70	4´293,50
208 / 208 AV_1506011 9	Arbusto in vaso 3 Litri,Ceanothus thyrsiflorus "Repens ***BORDATURE*** ***SU VIALETTO 4 TRA SEDUTE***					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	12,81	51,24
209 / 209 AV_1506021 9	Arbusto in vaso 3 Litri, altezza 0.4-0.6, Escallonia in varietà ***BORDATURE*** ***SU VIALETTO 4 TRA SEDUTE***					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	10,19	40,76
210 / 210 AV_1506032 7	Arbusto in vaso 15 Litri, altezza 1.75-2.00, Laurus nobilis ***AIUOLA 10***		23,00			23,00		
	SOMMANO cadauno					23,00	48,20	1´108,60
211 / 211 AV_1506040 4	Arbusto in vaso 9 Litri, Myrtus communis "Tarentina" ***PARCO GIOCHI*** ***SKATE PARK*** ***AIUOLA 7a***					10,00 4,00 7,00		
	SOMMANO cadauno					21,00	22,89	480,69
212 / 212 AV_1506043 2	Arbusto in vaso 7 Litri, Osmanthus h. ***PARCO GIOCHI*** ***SKATE PARK*** ***AIUOLA 8***					18,00 5,00 8,00		
	SOMMANO cadauno					31,00	20,16	624,96
213 / 213 AV_1506050 2	Arbusto in vaso 7 Litri, Potentilla fruticosa ***SKATE PARK***					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	18,80	94,00
214 / 214 AV_1506057 3	Arbusto in vaso 3 Litri, Rosmarinus officinalis ***PARCO GIOCHI***					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	11,45	57,25
215 / 215 AV_1506062 2	Arbusto in vaso 3 Litri, altezza 0.4-0.6, Viburnum carlesii "Aurora" ***BORDATURE*** ***SU VIALETTO 4 TRA SEDUTE***					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	12,81	51,24
216 / 216 AV_1506062 8	Arbusto in vaso 3 Litri, altezza 0.4-0.6, Viburnum plicatum "Mariesii"; ***BORDATURE*** ***SU VIALETTO 4 TRA SEDUTE***					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	11,34	45,36
217 / 217 AV_1506500	Rose RAMPICANTI in varietà, in vaso da 3 Litri **RAMPICANTI**							
	A R I P O R T A R E							815´389,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							815´389,63
8	**SKATE PARK**					4,00		
	PARCO GIOCHI					3,00		
	Parziale cadauno					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	15,52	108,64
218 / 218 AV_1507005 2	Rampicante in vaso 3 Litri, Clematis alpina in varietà **RAMPICANTI** ***AIUOLA 7***					6,00		
	AIUOLA 9					4,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	35,07	350,70
219 / 219 AV_1507008 2	Rampicante in vaso da 3 Litri, H 1-1.25, Hedera in varietà. **RAMPICANTI** ***AIUOLA 7***					6,00		
	AIUOLA 9					4,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	11,34	113,40
220 / 220 AV_1507010 3	Rampicante in vaso 9 Litri, Hydrangea petiolaris **RAMPICANTI** ***AIUOLA 7***					6,00		
	AIUOLA 9					4,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	29,61	296,10
221 / 221 AV_1507011 4	Arbusto in vaso 9 Litri, H 1.5-2.00, Jasminum angustifolia **RAMPICANTI** **SKATE PARK**					4,00		
	PARCO GIOCHI					3,00		
	Parziale cadauno					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	36,75	257,25
222 / 222 AV_1507015 6	Rampicante in vaso 9 Litri, Solanum jasminoides **RAMPICANTI** **SKATE PARK**					4,00		
	PARCO GIOCHI					4,00		
	Parziale cadauno					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	35,07	280,56
223 / 223 AV_2502000 3	Messa a dimora di specie arbustive tappezzanti (esclusa fornitura: vedi specifico capitolo; manutenzione e garanzia vedi cod. 25020047 - 048) in vaso o fitocella, (diam.15,18 o sim ... 0 l di ammendante per mq., la preparazione del terreno, l'impianto degli arbusti, una bagnatura con 30 l di acqua al mq. ***BORDATURE*** ***TRA VIALETTO 4 E AIUOLA 2***					45,00		
	SU VIALETTO 2 TRA SEDUTE ****(par.ug.=6*2,8)***	16,80				16,80		
	SOMMANO mq					61,80	32,83	2´028,89
224 / 224 AV_1506600 7	Erbacee perenni e graminacee in varietà 2L in vaso ***BORDATURE*** ***TRA VIALETTO 4 E AIUOLA 2***					50,00		
	SU VIALETTO 2 TRA SEDUTE ****(par.ug.=6*6)***	36,00				36,00		
	SOMMANO cadauno					86,00	8,40	722,40
	A R I P O R T A R E							819´547,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							819´547,57
225 / 225 AV_15066002	Aromatiche in varietà Vaso 2L in vaso ***BORDATURE*** ***TRA VIALETTO 4 E AIUOLA 2***					30,00		
	SOMMANO cadauno					30,00	8,19	245,70
226 / 232 AV_2511082	Programmatore elettronico con alimentazione da rete elettrica per installazione in area protetta. Provvista e posa in opera di programmatore elettronico modulare espandibile, 220VC ... , comando pompa e master valve. Predisposto per controllo remoto wifi tramite interfaccia specifica. Modulo a 8 stazioni					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	426,17	426,17
227 / 233 AV_2511020	Irrigatore dinamico pop-up a media gittata.Fornitura e posa in opera di irrigatore dinamico in resina, a scomparsa. Compreso il picchettamento, lo scavo, l'intercettazi one alla re ... ollaudo. Altezza di sollevamento 10 cm. pressione esercizio 1,7 - 3,5 bar, portata da 0,1 a 1 mc/h, gittata da 3 a 10 m.					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	60,42	362,52
228 / 226 NP_7_SERVIZI APPARAT	Armadio universale, Carico max.: 240 kg, Materiale: Acciaio, Altezza totale: 1950 mm ARMADIO APPARATI IDRICI ARMADIO APPARATI ELETTRICI					1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	570,00	1´140,00
229 / 227 ABR26_EL.040.010.250.a	CENTRALINO DA PARETE IP40 realizzato in materiale isolante, fornito e posto in opera, atto a contenere apparati in modulo DIN mm 17,5. Sono compresi: il fissaggio; lo sportello. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - fino a 12 moduli ALL'INTERNO DELL'ARMADIO					1,00		
	SOMMANO Cad					1,00	49,45	49,45
230 / 228 ABR26_EL.040.010.060.k	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE MAGNETOTERMICO, caratteristica C, potere di interruzione pari a 6KA, secondo la normativa vigente, posto in opera funzionante a perfetta regola d'arte su ... laggio, accessori e montaggio su quadro, esclusa la quota di carpenteria. - tetrapolare da 6A a 32A con Id: 0.3A o 0.5A. GENERALE					1,00		
	SOMMANO Cad					1,00	226,17	226,17
231 / 229 ABR26_EL.040.010.200.z20	APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. - scaricatore di tensione trifase GENERALE					1,00		
	SOMMANO Cad					1,00	306,55	306,55
232 / 230 ABR26_EL.040.010.010.k	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, secondo la normativa vigente, fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota ... tre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. - tripolare da 10 a 32A ***L1 ILLUMINAZIONE VIALETTI E AIUOLE*** ***L1b ILLUMINAZIONE VIALETTI A AIUOLE A*** ridosso della Piazza ***L2a ILLUMINAZIONE SKATE PARK*** ***L2b ILLUMINAZIONE SKATE PARK A*** ridosso della Piazza					1,00 1,00 1,00 1,00		
	A RIPORTARE					4,00		822´304,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,00		822´304,13
	L3 ILLUMINAZIONE PIAZZA TEATRO					1,00		
	L4 ILLUMINAZIONE PARCO PUBBLICO					1,00		
	SOMMANO Cad					6,00	86,81	520,86
233 / 231 ABR26_EL.040.010.010.a	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, secondo la normativa vigente, fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota ... oltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. - unipolare fino a 8A							
	SISTEMA IRRIGAZIONE					1,00		
	SOMMANO Cad					1,00	32,65	32,65
	Parziale LAVORI A MISURA euro							822´857,64
	T O T A L E euro							822´857,64

L'AQUILA, 10/09/2026

Il Tecnico

	A R I P O R T A R E							